



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального Директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 3 от 8.08 20 14 г.

Иванов М.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озерный, д.3

Сметная стоимость строительных работ _____ 296,870 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 62,993 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 442,79 чел.час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Отмостка													
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,57 Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС 81- 33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12ЛС); НР (3865,2 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (2098,75 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,11	50720,63 32867,67	17852,96 6881,45			5579,27	3615,44	1963,83 756,96		243,35	26,77