

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 032 от 05 сентября 2014 г.

С.В. Манов
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье, ул. Лесная, д.2

Сметная стоимость строительных работ 920,125 тыс. руб.
Средства на оплату труда 143,709 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1011,66 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (11735,58 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6638,31 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,92	2164,05 2015,32	148,73		14975,23	13946,02	1029,21			15,9	110,03