

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников  
№ 01 от 01 сентября 2014 г.

Корнилова Е.А. Корн-  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 2.

Сметная стоимость строительных работ 398,291 тыс. руб.

Средства на оплату труда 70,868 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 379,86 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-04-003-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,53; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (24465,48 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13839,06 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	14	3142,81 1340,01	1802,8 736,68		43999,34	18760,14	25239,2 10313,52		9,67	135,38