



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 044 от 05 сентября 2014 г.

О.В. Манков
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье, ул. Центральная, д.3

Сметная стоимость строительных работ 998,135 тыс. руб.
Средства на оплату труда 171,309 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1177,74 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (13668,89 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (7731,9 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,06	2164,05 2015,32	148,73		17442,24	16243,48	1198,76			15,9	128,15