

СОГЛАСОВАНО:

Проект бюджета административного СТО
населенных пунктов
Настоящее А.И. Сидорова

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновы бор, ул. 50 лет Октября, д.6.

Сметная стоимость строительных работ 1157,897 тыс. руб.
Средства на оплату труда 240,707 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1643,53 чел.час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗТ=8,57; ЗМ=3,58; ЗТМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДСв1- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АЛ-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС): НР (39849 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СЛ (29372 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	6,94	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	338289	56131	1475 353	280683	54,87	380,8

