

СОГЛАСОВАНО:

Проектирование сметных расчетов
населенных для
населенных А.И. Вдовина

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Соосновный бор, ул. 50 лет Октября, д. 19

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1384,898 тыс. руб.

Средства на оплату труда 288,579 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1970,54 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



Составлено в ценах 1СНБ-110-2001 с пересчетом на апрель 2014г.												
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Композита по стропил. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Кровли, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Кровли, кровли (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил. 5 п. 8, Письмо №АГ-5536/06 Прил. 2 п. 8, Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/С); НР (50529 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (37243 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	8,8	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	428954	71175	1871 447	355908	54,87	482,86