

СОГЛАСОВАНО:

Представитель административного  
назначения  
Масленко А.И.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Сосновы бор, ул. Малая Земля, д.8.

Сметная стоимость строительных работ 1441,116 тыс. руб.

Средства на оплату труда 264,052 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1791,38 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР58-7-6 Плр. Компюта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗТ=8,57; ЗМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п. 8, Письмо №АГ-5536/06 Прил. 2 п. 8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (72498 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (53097 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	12,546	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	611552	101472	2667 638	507413	54,87	688,4

