

СОГЛАСОВАНО:

Проектный отдел/автор СПО
Иванов А.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
 по организации капитального ремонта
 НО «Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов
 Ленинградской области»
 Иванов М.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Комсомольская, д.21.

Сметная стоимость строительных работ 1432,700 тыс. руб.

Средства на оплату труда 268,279 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1837,87 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных материалов: в два слоя, с учетом примыканий и отделки парапетов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8: Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8: Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (62989 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (46427 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	10,97	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	534730	88726	2332 557	443672	54,87	601,92
2	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных материалов: в два слоя, (парапеты) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8: Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8: Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (1436 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (1058 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,25	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	12186	2022	53 13	10111	54,87	13,72

