

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель административного СРО  
материалов СРО  
Иванов А.В. *Иванов*

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновы бор, ул. Высотная, д.5

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 597,511 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 130,912 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 897,53 чел.час  
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

Составлено в ценах ТСНБ-10-2001 с пересчетом на апрель 2014г.												
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя, с учетом примыканий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС-81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12П.С); НР (20786 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (15321 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	3,62	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	176456	29279	770 184	146407	54,87	198,63

