

УТВЕРЖДАЮ:

Проектировщик  
Иванов М.В.  
Директор  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Соосновый бор, Солнечная 26

Сметная стоимость строительных работ 1422,200 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 260,328 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1791,54 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п. 6; Письмо №АЛ-5536/06 Прил. 2 п. 8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ТС); НР (62817 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (46300 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	10,94	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	533268	88483	2326 556	442459	54,87	600,28



*Handwritten signature*