

СОГЛАСОВАНО:

Проектный отдел
Иванов М.В.
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновы бор, ул. Красных Флотов, д. 5

Сметная стоимость строительных работ 1657,500 тыс. руб.

Средства на оплату труда 306,233 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2102,97 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

Составлено в ценах 1СРБ-710-2007 с пересчетом на уровень 2011 г.												
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЭПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п. 8; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 2 п. 8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С): НР (73677 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ СП (53960 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ	12,75	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	621496	103122	2710 648	515664	54,87	699,59

