

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
Ю «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Башунов В. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.

Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 41.

Сметная стоимость: **75945** руб.

Нормативная трудоемкость: 74.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 8652.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			ВСЕГО	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/п	машинистов		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/п	машинистов	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1														
1	ТЕРм 08-02-374-3	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм ² , количество проводов в линии: 4 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,14, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,36, (Н.Р. 95 = 95% = 1972.12 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1079.48 руб.)	Шт.	1	685,56 106,27	556,19 113,94	3916,47	910,73	2858,82 976,47	5,34 4,66	5,34 4,66			
2	ТЕРм 8-03-593-6	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,18, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,55, (Н.Р. 95 = 95% = 732.77 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 401.10 руб.)	100 шт	0,03	6311,43 1659,16	1899,83 1068,26	1180,08	426,57	295,23 274,65	88,30 45,10	88,30 45,10	2,65 1,35		