

СОГЛАСОВАНО:

*Утверждена.
решением общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
протокол от 29.08.2011 № 4.1.
секретарь собрания:*

*Генеральный директор
Буденко В.В.*

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.

Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 43

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В. В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 43.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 373192 руб.
Нормативная трудоемкость: 510.87 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 88543.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл	з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1													
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 63*0,85 = 54% = 2094,59 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 1241,24 руб.)	100 м трубопроводов	0,74	603,39 545,55	8,01 2,02	3662,91	3459,77	39,42 12,81	34,66 0,10	25,65 0,07		
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0,1628	0		0						
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 6761,81 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 3425,98 руб.)	100 м трубопроводов	0,78	1318,45 1202,22	17,89 5,24	8469,31	8036,36	92,38 35,03	76,38 0,26	59,58 0,20		