

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.

Объект: г.Сланцы, ул. Кирова, дом 41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Кирова дом 41.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: **252163** руб.
Нормативная трудоемкость: 332.93 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 57493.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/п	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1													
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 63*0,85 = 54% = 1182.37 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 700.67 руб.)	100 м трубопроводов	0.45	603.39 545.55	8.01 2.02	2227.44	2103.91	23.97 7.79	34.66 0.10	15.60 0.05		
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.099	0		0						
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 4023.58 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 2038.61 руб.)	100 м трубопроводов	0.5	1318.45 1202.22	17.89 5.24	5429.04	5151.51	59.22 22.45	76.38 0.26	38.19 0.13		