

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В. В.

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г.Сланцы, ул. Кирова, дом 41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Кирова дом 41.

Сметная стоимость: 124338.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 131.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 38092.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пп	в т.ч. з/пп машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1												
1	ТЕР 01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 461.73 руб. С.П. 36*0,85*0,85 = 24% = 213.11 руб.)	100 м3 грунта	0.03	3453.69 3453.69	0 0	887.94	887.94	0 0	189.00 0	5.67 0	
2	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 99.31 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 50.32 руб.)	100 шт. арматуры	0.01	1548.44 1540.05	8.39 5.04	132.52	131.98	0.54 0.43	95.30 0.25	0.95 0.00	
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.04	0		0					