

СОГЛАСОВАНО:

*Утверждаю:
руководитель этого собрания
составленного на основании
в многоквартирном доме,
протокол от 22.07.2014 г. № 5.1.
секретарь собрания:*

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г.Сланцы, ул. Ленина, дом 12

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Башунов В. В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Ленина дом 12.

Сметная стоимость: 498423 руб.
Нормативная трудоемкость: 675.51 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 114544.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч, всего		
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1													
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 63*0,85 = 54% = 1961.46 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 1162.35 руб.)	100 м трубопр оводов	0.71	603.39 545.55	8.01 2.02	3514.41	3319.51	37.82 12.29	34.66 0.10	24.61 0.07		
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.1562	0		0						
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 11845.39 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 6001.66 руб.)	100 м трубопр оводов	1.4	1318.45 1202.22	17.89 5.24	15201.32	14424.24	165.80 62.87	76.38 0.26	106.93 0.36		
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.602	0		0						