

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»  
Башунов В. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.  
Объект: г. Сланцы, ул. Ленина, дом 12

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Ленина дом 12.

Сметная стоимость: **191033** руб.  
Нормативная трудоемкость: 183,00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 26938,00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп	машинистов	экспл. машин в т.ч. з/пп	машинистов	на единицу	рабочих-строителей, чел.-ч.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
<b>Раздел 1</b>												
1	ТЕРМ 08-02-374-3	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм <sup>2</sup> , количество проводов в линии: 4 к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,14, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,36, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1681,50 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1079,48 руб.)	шт.	1	662,46 106,27	556,19 113,94	3769,55	910,73	2858,82 976,47	5,34 4,66	5,34 4,66	5,34 4,66
2	ТЕРМ 8-03-593-6	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,18, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,55, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2499,15 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1604,39 руб.)	100 шт	0,12	3558,99 1659,16	1899,83 1068,26	2887,21	1706,28	1180,93 1098,60	88,30 45,10	88,30 45,10	10,60 5,41