

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.

Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 37

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 37.

Сметная стоимость: 217105 руб.
Нормативная трудоемкость: 302,88 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 48734,00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	основной з/пл		основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 63*0,85 = 54% = 483,24 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 286,36 руб.)	100 м трубопроводов	0,38	330,61 272,77	8,01 2,02	992,61	888,30	20,24 6,58	34,66 0,10	13,17 0,04
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0,0836	0		0				
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 1948,66 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 987,32 руб.)	100 м трубопроводов	0,5	717,34 601,11	17,89 5,24	2853,29	2575,76	59,22 22,45	76,38 0,26	38,19 0,13