

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В. В.

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.

Объект: г.Сланцы, ул. Кирова, дом 43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Кирова дом 43.

Нормативная трудоемкость: 187,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 49824,00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/п		основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 68*0,85*0,9 = 52% = 461,73 руб. С.П. 36*0,8*0,85 = 24% = 213,11 руб.)	100 м3 грунта	0.03	3453,69 3453,69	0 0	887,94	887,94	0 0	189,00 0	5,67 0
2	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 99,31 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 50,32 руб.)	100 шт. арматур ы	0.01	1548,44 1540,05	8,39 5,04	132,52	131,98	0,54 0,43	95,30 0,25	0,95 0,00
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.04	0		0				