

Закреплено

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

*рецензия общего собрания
гражданской комиссии
в многоквартирном доме
протокол от 29.07.2014 г. № 1
секретари собрания*

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Башунов В. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 37

Васильев В.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 37.

Сметная стоимость: 124338.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 131.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 38092.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на март 2014 года.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. всего	
					ВСЕГО	основной з/пл		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 68*0,85*0,9 = 52% = 461.73 руб. С.П. 36*0,8*0,85 = 24% = 213.11 руб.)	100 м3 грунта	0.03	3453.69 3453.69	0 0	887.94	887.94	0 0	189.00 0	5.67 0
2	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 99.31 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 50.32 руб.)	100 шт. арматуры	0.01	1548.44 1540.05	8.39 5.04	132.52	131.98	0.54 0.43	95.30 0.25	0.95 0.00
	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.04	0		0				