

СОГЛАСОВАНО:

*Утверждена  
редакция этого содержания  
содержания и содержания  
протокола от 20.07.2014 г.  
секретарь с.с.с.с.с.*

*Васильев В.В.*

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»

Васионов В.В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.  
Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 43.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 667505.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1141.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 184022.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад.											
1	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 37381,83 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 22317,51 руб.)	100 м2	1,58	5332,78 4120,48	1,10 0	66158,08	55793,77	11,21 0	201,84 0	318,91 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	7,6472	0	1,24 0	0	10324,65	2,40 0	201,84 0	60,55 0
2	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 6917,52 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4129,86 руб.)	100 м2	0,3	5228,25 4015,81	1,24 0	12292,83	10324,65	2,40 0	201,84 0	60,55 0

## Сметный Калькулятор

2	ТЕРР 61-10-001	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м <sup>2</sup> топиной стое до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 6917,52 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4129,86 руб.)	100 м <sup>2</sup>	0,3	<u>5228,25</u> 4015,81	<u>1,24</u> 0	12292,83	10324,65	<u>2,40</u> 0	201,84 0	60,55 0
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	1,452	0		0				
3	ТЕРР 62-25-007	Шпателька фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7314,90 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4302,88 руб.)	100 м <sup>2</sup>	2,859	<u>1185,13</u> 438,59	<u>2,05</u> 0,45	17604,44	10746,17	<u>25,79</u> 11,03	23,60 0,02	67,47 0,06
4	ТЕРР 62-25-001	Оргрунтовка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,86, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1172,27 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 689,57 руб.)	100 м <sup>2</sup>	2,859	<u>436,04</u> 70,18	<u>17,95</u> 0,18	5798,11	1779,52	<u>239,15</u> 4,41	4,29 0,01	12,27 0,03
5	ТЕРР 62-24-001	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,31, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7985,34 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4697,26 руб.)	100 м <sup>2</sup>	2,859	<u>908,15</u> 478,39	<u>3,88</u> 0,89	19720,01	11721,33	<u>47,81</u> 21,81	25,09 0,05	71,73 0,14
6	ТЕРР 62-04-007 (прим.)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с лесов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,16, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 7828,31 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 4319,07 руб.)	100 м <sup>2</sup> окаши ваемой поверхн ости	1,29	<u>1707,29</u> 1219,80	<u>4,49</u> 1,07	16101,84	13485,25	<u>24,62</u> 11,83	74,56 0,06	96,18 0,08



7	ТЕРр 58-20-002	Смена обделок из листового стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,3, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4493,54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3291,04 руб.)	100 м	0,6	$\frac{4328,85}{1225,97}$	$\frac{11,49}{4,86}$	12460,95	6303,94	$\frac{36,06}{24,99}$	63,22 0,20	37,93 0,12
8	ТЕРр 61-10-001 (999-9900)	Строительный мусор Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 топливной стоей до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 20291,37 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 12114,25 руб.)	Т 100 м2	0,198 0,88	0 $\frac{5228,25}{4015,81}$	$\frac{1,24}{0}$	0 36058,95	30285,63	$\frac{7,04}{0}$	201,84 0	177,62 0
9	ТЕРр 62-25-007 (999-9900)	Строительный мусор Шпателька цоколя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2018,29 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1187,23 руб.)	Т 100 м2	4,2592 0,88	0 $\frac{1139,33}{393,20}$	$\frac{1,64}{0,36}$	0 5074,75	2965,36	$\frac{6,35}{2,71}$	23,60 0,02	20,77 0,02
10	ТЕРр 62-23-001	Окраска силикатными красками за 1 раз цоколя по: штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1960,13 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1153,02 руб.)	100 м2	0,88	$\frac{613,44}{381,51}$	$\frac{3,13}{0,71}$	4203,91	2877,20	$\frac{11,93}{5,35}$	23,01 0,04	20,25 0,04
11	ТЕР 8-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 16244,74 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 9432,43 руб.)	100 м2	2,859	$\frac{1142,09}{711,66}$	$\frac{5,24}{1,25}$	22666,88	17436,83	$\frac{63,67}{30,63}$	43,50 0,07	124,37 0,20
12	СЦП 1-27	Мусор строительный (Н.Р. 100 = 100% = 37,24 руб. С.П. 60 = 60% = 22,34 руб.)	Руб. за тонну	4,9	$\frac{7,60}{7,60}$	$\frac{0}{0}$	37,24	37,24	$\frac{0}{0}$	0 0	0 0

13	СЦП СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индекс: к стоимости машин: 6,44,	1 т	4.9	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	722.95	0	<u>722.95</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				218901	163697	1199 113		1008 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			163697				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1199				
		в том числе зарплата машинистов:		1			113				
		Индекс к стоимости материалов:		1			54005				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				218901	163697	1199 113		1008 1
		Накладные расходы %:	%				113645				
		Итого с накладными:	руб.				332546				
		Сметная прибыль %:	%				67656				
		Итого:	руб.				400202				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			8004				
		Итого:	руб.				408206				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			73477.08				
		Всего по разделу:	руб.				481683				
<b>Раздел 2. Отмостка.</b>											
1	ТЕР 68-12-005	Разборка покрытий и оснований:цементно-бетонных Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 8.57, (Н.Р. 104*0.85 = 88% = 5319.78 руб. С.П. 60*0.8 = 48% = 2901.70 руб.)	100 м2	0.44	<u>3364.17</u> 1190.67	<u>2173.50</u> 412.49	11155.47	4489.78	<u>6665.69</u> 1555.42	77.72 16.85	34.20 7.41
2	ТЕР 27-04-001-0 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из щебня к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8.57, к материалам: 3.2, (Н.Р. 142*0.85*0.9 = 109% = 428.46 руб. С.П. 95*0.8*0.85 = 65% = 255.50 руб.)	100 м3	0.044	<u>4425.02</u> 426.18	<u>3983.72</u> 616.27	1235.57	160.70	<u>1072.74</u> 232.38	24.19 20.60	1.06 0.91



408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4.4	(809.06)		(3559.86)				
3 ТЕР 06-01-001-0 1	Устройство бетонной подготовки к столб. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,01, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 932,05 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 512,63 руб.)	100 м3	0,044	<u>6298,47</u> 2769,14	<u>1433,05</u> 320,53	2317,00	1044,19	<u>568,12</u> 120,87	180,00 18,00	7,92 0,79
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4,488	(3382,6)		(15181,11)				
101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	44	(29,26)		(1287,44)				
	<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				<b>14708</b>	<b>5695</b>	<b>8307</b> 1909		<b>43</b> 9
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			5695				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8307				
	в том числе зарплата машинистов:		1			1909				
	Индекс к стоимости материалов:		1			707				
	Материалы в текущем уровне цен:		1			20028				
	<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				<b>34736</b>	<b>5695</b>	<b>8307</b> 1909		<b>43</b> 9
	Накладные расходы %:	%				6680				
	<b>Итого с накладными:</b>	руб.				<b>41416</b>				
	Сметная прибыль %:	%				3670				
	<b>Итого:</b>	руб.				<b>45086</b>				
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			902				
	<b>Итого:</b>	руб.				<b>45988</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			8277,84				
	<b>Всего по разделу:</b>	руб.				<b>54266</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3. Окна.</b>											
1	ТЕРр 56-02-002	Снятие оконных переплетов: остекленных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 190.69 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 136.21 руб.)	100 м2	0.0442	731.60 700.41	31.19 18.76	274.19	265.31	8.88 7.11	46.11 0.93	2.04 0.04
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.151164	0		0				
2	ТЕРр 56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,24, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 243.89 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 174.21 руб.)	100 коробок	0.02	2103.82 1991.45	112.37 41.36	350.86	341.33	9.53 7.09	128.73 2.15	2.57 0.04
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.2132	0		0				
3	ТЕРр 56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 70*0,85 = 60% = 37.09 руб. С.П. 45*0,8 = 36% = 22.25 руб.)	100 м2	0.005	1442.59 1442.59	0 0	61.81	61.81	0 0	94.97 0	0.47 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0175	0		0				
4	ТЕР 10-01-034-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,91, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 754.54 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 337.56 руб.)	100 м2 проемо в	0.0403	11481.80 2778.45	411.76 96.16	2337.98	959.60	71.85 33.21	145.72 4.23	5.87 0.17
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Блоки оконные 1640*1230мм	шт	2	(9630)		(19260.00)				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Откосы 400*1640мм	шт	4	(480)		(1920)				



5	ТЕРр 58-20-001	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,15, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,31, (Н.Р. 71 * 0,85 = 60% = 84,94 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 59,46 руб.)	100 м	0.0246	<u>2465,73</u> 669,19	<u>5,68</u> 2,33	287,62	141,08	<u>0,72</u> 0,49	41,41 0,12	1,02 0,00
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0,00551	0		0				
	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	Т	-0,0045264	9289,49		-42,05				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Водоотливы 300*1230мм	шт	2	(430)		(860,00)				
6	ТЕР 10-01-035-1	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,44, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,5, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 63,79 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 28,54 руб.)	100 пог. м	0.0246	<u>4608,88</u> 393,79	<u>15,71</u> 4,35	446,31	83,02	<u>1,72</u> 0,92	21,19 0,19	0,52 0,00
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Подоконник 400*1230мм	шт	2	(480,5)		(961)				
7	ТЕР 15-02-026-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) выравнивающими смесями типа «ветонит»: откосов оконных плоских к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к материалам: 8,57, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 339,20 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 149,65 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.0262	<u>2947,15</u> 2218,63	<u>90,66</u> 25,23	643,76	498,16	<u>2,38</u> 0,66	105,77 1,04	2,77 0,03
	101-3169	Шпатлевка Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3,2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.037728	(14782,33)		(557,71)				
8	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 24,10 руб. С.П. 60 = 60% = 14,46 руб.)	Руб. за тонну	0,37	<u>7,60</u> 7,60	<u>0</u> 0	24,10	24,10	<u>0</u> 0	0 0	0 0
9	СЦП СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0,37	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	54,59	0	<u>54,59</u> 0	0 0	0 0

Сметный Калькулятор

	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.					4439	2374	150	15
	Индекс к оплате труда рабочих:		1				2374		49	0
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1				150			
	в том числе зарплата машинистов:		1				49			
	Индекс к стоимости материалов:		1				1915			
	Материалы в текущем уровне цен:		1				23559			
	Итого с индексацией:	руб.					27998	2374	150	15
									49	0
	Накладные расходы %:	%					1738			
	Итого с накладными:	руб.					29736			
	Сметная прибыль %:	%					922			
	Итого:	руб.					30658			
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2				613			
	Итого:	руб.					31271			
	Налог на добавленную стоимость %	%	18				5628.78			
	Всего по разделу:	руб.					36900			

Раздел 4. Двери.

1	ТЕРР 56-10-001	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 357,03 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 255,02 руб.)	100 м2	0.109	546.01	0	510.04	510.04	0	36.28	3.95
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.12862	0		0				
2	ТЕРР 56-09-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,81, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1656,69 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 1183,35 руб.)	100 коробок	0.04	7072,81	243,39	2378,22	2341,13	37,09	449,60	17,98
					6829,42	74,60			25,57	3,97	0,16
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.424	0		0				
3	ТЕРР 10-01-040-02	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 3 м2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7,27, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 6768,50 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 3233,84 руб.)	100 м2	0.1218	8627,90	399,68	8618,61	7421,28	206,89	334,00	40,68
					7109,69	95,11			99,28	4,27	0,52



	ООО "ДвериОптом"	Двери наружные металлические 1450*2100мм	шт	2	(14520)		(29040.00)				
	ООО "ЛИС" М	Двери внутренние деревянные 1450*2100мм	шт	2	(5328.5)		(10657)				
4	ТЕРР 56-12-006	Смена дверных приборов: замков Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 207,07 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 147,91 руб.)	100 шт.	0,02	1841,75 1725,89	0 0	304,09	295,82	0 0	106,80 0	2,14 0
	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	компл	2	(204,44)		(408,88)				
5	ТЕРР 15-02-031-1	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,79, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 409,90 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 180,84 руб.)	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	0,0168	7667,53 4134,87	86,36 51,94	881,99	595,32	9,34 7,48	204,06 2,06	3,43 0,03
6	ТЕРР 61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "веконит") толщиной до 10 мм дверных откосов плоских Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2,17, (Н.Р. 67*0,85 = 57% = 215,31 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 120,87 руб.)	100 м2 поверхн ости	0,0168	3540,00 2564,27	70,36 59,33	411,37	369,19	9,17 8,54	130,63 0,46	2,19 0,01
	101-3169	Шпатлевка Веконит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0,02856	(14782,33)		(422,18)				
7	ТЕРР 13-03-004-1 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эл-5116 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,38, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,43, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 40,81 руб. С.П. 56*0,8*0,85 = 38% = 26,28 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,1218	350,08 65,88	5,90 0,38	255,98	68,77	3,15 0,40	3,83 0,02	0,47 0,00

## Сметный Калькулятор

8	ТЕР 15-04-024-4	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,43, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,34, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 421.37 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 185.90 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,1218	<u>1048,77</u> 592.73	<u>3,33</u> 0,91	859,82	618,71	1,80 0,95	35,75 0,05	4,35 0,01
9	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 35,95 руб. С.П. 60 = 60% = 21,57 руб.)	Руб. за тонну	0,552	<u>7,60</u> 7,60	<u>0</u> 0	35,95	35,95	<u>0</u> 0	0 0	0 0
10	СЦП СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	1 т	0,552	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	81,44	0	<u>81,44</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14338	12256	349 142		75 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			12256				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			349				
		в том числе зарплата машинистов:		1			142				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1732				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			40528				
		Итого с индексацией:	руб.				54866	12256	349 142		75 1
		Накладные расходы %:	%				10113				
		Итого с накладными:	руб.				64979				
		Сметная прибыль %:	%				5356				
		Итого:	руб.				70335				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			1407				
		Итого:	руб.				71742				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			12913,56				
		Всего по разделу:	руб.				84656				
		Итого по всем разделам:	руб.				657505				
		Всего по смете:	руб.				657505				

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:Главный специалист проектно-сметного отдела  
Начальник отделаРоотси Е.В.  
Головин А.А.