

СОГЛАСОВАНО:

*Заместитель
руководителя
бюджетной и административной
экономики
от 29.07.2014 г. 3.4.
декретом сформирован:*

Васильев В.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Васильев В.В.

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г.Сланцы, ул. Кирова, дом 41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Кирова дом 41.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014года.

Сметная стоимость: 990054.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1286.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 209707.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в. т.ч. з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пп	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.84, (Н.Р. 94*0,85 = 80% = 7680.00 руб. С.П. 56*0,8 = 45% = 4320.00 руб.)	100 м2 покрыт ия	4.77	<u>253.56</u> 234.84	<u>18.72</u> 0	10032.18	9600.00	<u>432.18</u> 0	15.90 0	75.84 0
2	ТЕРр 58-02-001	Разборка слуховых окон прямоугольных;двускатных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 312.54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 228.90 руб.)	100 окон	0.01	<u>5145.05</u> 5136.57	<u>8.48</u> 0	440.75	440.20	<u>0.55</u> 0	341.30 0	3.41 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.056	0		0				



Сметный Калькулятор

3	ТЕРР 58-01-001	Разборка обрешетки с прозорами Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 6948,93 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5089,36 руб.)	100 м2 кровли	4.77	<u>277.87</u> 228.16	<u>49.71</u> 11.26	11487.06	9326.93	<u>2160.13</u> 460.30	15.16 0.46	72.31 2.19
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	6,678	0		0				
4	ТЕР 12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы к стоим. экслп. машин: 1,25 к з/л рабочих: 8,57, к Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,11, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,77, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 116337,59 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 52202,77 руб.)	100 м2 кровли	4.77	<u>11528,73</u> 3563.11	<u>415.32</u> 85.49	291555.43	145656.02	<u>10123.30</u> 3494.74	173.87 3.21	829.36 15.31
	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей" (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	601.02	(196.4)		(118040.33)				
	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Шт	6	(800.57)		(4803.42)				
5	ТЕРР 53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 6,23, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 10952.88 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 8402.21 руб.)	1 м3	3.2	<u>701.17</u> 537.57	<u>32.20</u> 9.54	18053.31	14742.32	<u>691.40</u> 261.62	35.39 0.43	113.25 1.38
	404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Тыс.шт	1.25	(17294.15)		(21617.69)				
6	ТЕРР 58-05-003	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног, балок, коньков из брусьев Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,36, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,9, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4881,63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3575,28 руб.)	100 м	0.33	<u>7823,91</u> 2425.45	<u>25.60</u> 5.70	13811.12	6859.42	<u>36.83</u> 16.12	150.09 0.32	49.53 0.11
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.3201	0		0				

7	ТЕР 10-01-090-3	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,91, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 3601,44 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 1611,17 руб.)	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	3.86	<u>555,31</u> 142,27	<u>4.34</u> 0.98	8843.05	4706.32	<u>82,25</u> 32.42	7.11 0.04	27.44 0.15
	101-1777 ООО "Рубеж"	Паста антисептическая Пирипакс 3000	Т л	-0.1544 154	10217.84 (171.18)		-1577.63 (26362)				
8	ТЕР 12-01-014-2	Утепление покрытий: керамзитом к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.2, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 3250,31 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 1458,47 руб.)	1 м3 утеплителя	8	<u>88,21</u> 51,63	<u>36,58</u> 9.15	5354.12	3539.75	<u>1814,37</u> 627.32	3.04 0.34	24.32 2.72
	406-0011	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 10-20 мм, марка 250 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	8.24	(2537.41)		(20908.26)				
9	ТЕР 10-01-003-1	Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1.15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.56, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4.31, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 995,13 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 475,45 руб.)	1 слуховое е	1	<u>486,34</u> 123.21	<u>27,28</u> 5.81	2655.10	1055.91	<u>151,68</u> 49.79	6.63 0.22	6.63 0.22
	203-0018	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	1	(1439.14)		(1439.14)				
	203-9156	Приборы оконные	комплект	1	(287.34)		(287.34)				
10	ТЕР 10-01-090-5 (прим.)	Антисептирование пастами: слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 3,59 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1,72 руб.)	100 м2	0.04	<u>73,66</u> 11.41	<u>0,94</u> 0.22	10.37	3.91	<u>0,16</u> 0.08	0.57 0.01	0.02 0.00

Сметный калькулятор

11	ТЕРР 60-02-001	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в 1 канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 445,36 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 337,39 руб.)	100 м	0.03	2677.84 2544.35	133.49 80.28	679.94	654.15	25.79 20.64	164.47 3.98	4.93 0.12
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.933	0		0				
12	ТЕРР 60-02-002	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 254,14 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 192,53 руб.)	100 м	0.03	1522.03 1460.99	61.04 36.71	387.41	375.62	11.79 9.44	94.44 1.82	2.83 0.05
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.5967	0		0				
13	ТЕРР 61-31-001	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 5317,62 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3174,70 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.4	3318.92 2315.27	1.53 0	10109.29	7936.75	3.95 0	131.40 0	52.56 0
14	ТЕРР 60-19-001	Смена колапов на дымовых трубах: на один канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,77, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,02, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 964,50 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 730,68 руб.)	100 колапо в	0.04	4345.47 4254.12	26.10 8.89	1471.17	1458.31	4.98 3.05	263.25 0.47	10.53 0.02
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.024	(17276,89)		(414,65)				
15	ТЕРР 60-19-002	Смена колапов на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал к прямым затратам: 4 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,02, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 1148,36 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 869,97 руб.)	100 колапо в	0.04	5226.60 5065.84	29.00 9.84	1758.01	1736.57	5.52 3.37	313.48 0.52	12.54 0.02
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.0098	(17276,89)		(169,31)				

16	СЦП 1-27	Мусор строительный Индекс: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 1615.27 руб. С.П. 60 = 60% = 969.16 руб.)	Руб. за тонну	24.8	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	1615.27	1615.27	<u>0</u> 0	0	0
17	СЦП СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индекс: к стоимости машин: 6,16,	1 т	24.8	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	3499.91	0	<u>3499.91</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				380186	209707	19045 4979		1286 22
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			209707				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			19045				
		в том числе зарплата машинистов:		1			4979				
		Индекс к стоимости материалов:		1			151434				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			194042				
		Итого с индексацией:	руб.				574228	209707	19045 4979		1286 22
		Накладные расходы %:	%				164709				
		Итого с накладными:	руб.				738937				
		Сметная прибыль %:	%				83640				
		Итого:	руб.				822577				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			16452				
		Итого:	руб.				839029				
		Налог на добавленную стоимость %	%				151025.22				
		Всего по разделу:	руб.	18			990054				
		Итого по всем разделам:	руб.				990054				
		Всего по смете:	руб.				990054				

СОСТАВИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела



Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела



Головин А.А.

