

Знаменна:
 Рецензия от 20.07.2014 г.
 Евангелистическа мисия
 в България и на Балканите,
 София от 20.07.2014 г. 15.5.4.
 Евангелистическа мисия:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Бабунов В. В.

Dec 28. 1883. Sugar Hill D.C.



Составлена в ценах ТСНБ-Ю-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 2388044.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 3166.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 522514.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,84, (Н.Р. 94*0,85 = 80% = 20737,61 руб. С.П. 56*0,8 = 45% = 11664,90 руб.)	100 м2 покрытия	12,88	<u>253,56</u> 234,84	<u>18,72</u> 0	27089,00	25922,01	<u>1166,99</u> 0	15,90 0	204,79 0
2	ТЕР 58-02-001	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 937,63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 686,72 руб.)	100 окон	0,03	<u>5145,05</u> 5136,57	<u>8,48</u> 0	1322,25	1320,61	<u>1,64</u> 0	341,30 0	10,24 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0,168	0		0				
3	ТЕР 58-01-001	Разборка обрешетки с прозорами Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 18763,57 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 13742,34 руб.)	100 м2 кровли	12,88	<u>277,87</u> 228,16	<u>49,71</u> 11,26	31017,48	25184,67	<u>5832,81</u> 1242,90	15,16 0,46	195,26 5,92

3	ТЕРр 58-01-001	Разборка обрешетки с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 18763,57 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 13742,34 руб.)	100 м2 кровли	12,88	277,87 228,16	49,71 11,26	31017,48	25184,67	5832,81 1242,90	15,16 0,46	195,26 5,92
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	18,032	0		0				
4	ТЕР 12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,11, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,78, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 314135,87 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 140958,40 руб.)	100 м2 кровли	12,88	11528,73 3563,11	415,32 85,49	788233,25	393301,78	27335,03 9436,52	173,87 3,21	2239,45 41,34
	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	1622,88	(196,4)		(318734)				
	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Шт	20	(800,57)		(16011)				
5	ТЕРр 53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,9, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 2909,36 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 2231,84 руб.)	1 м3	0,85	701,17 537,57	32,20 9,54	4758,55	3915,93	183,65 69,49	35,39 0,43	30,08 0,37
	404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	тыс.шт	0,34	(17295,6)		(5881)				
6	ТЕРр 58-05-003	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног, балок, коньков из брусев Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,36, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,73, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 22337,15 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 16359,61 руб.)	100 м	1,51	7823,91 2425,45	25,60 5,70	61817,12	31387,02	168,54 73,76	150,09 0,32	226,64 0,48

7	ТЕР 10-01-090-3	Антисептирование пастами: перекрытый прогонов, балок, накатов к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,91, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,89, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 1408,85 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 630,27 руб.)	100 м2 стен, перекры тый, перегор одок, покрыт ый	1.51	<u>555,31</u> 142,27	<u>4,34</u> 0,98	3656,82	1841,07	<u>32,18</u> 12,68	7.11 0.04	10,74 0,06
	101-1777	Паста антисептическая	Т	-0,0604	10217,84		-617				
	ООО "Рубеж"	Пирипакс 3000	л	60,4	(170,23)		(10282)				
8	ТЕР 12-01-014-2	Утепление покрытий: керамзитом к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,2, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 4875,48 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 2187,72 руб.)	1 м3 утеплит еля	12	<u>88,21</u> 51,63	<u>36,58</u> 9,15	8031,18	5309,63	<u>2721,55</u> 940,99	3.04 0.34	36,48 4,08
	406-0011	Гравий керамзитовый, фракция 5-10,10-20 мм, марка 250 (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	12,36	(2537,41)		(31362)				
9	ТЕР 10-01-003-1	Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,56, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4,38, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 2985,40 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1426,36 руб.)	1 слухово е	3	<u>486,34</u> 123,21	<u>27,28</u> 5,81	8035,83	3167,73	<u>455,03</u> 149,38	6,63 0,22	19,89 0,66
		Приборы оконные	комплект	3	(364)		(1092)				
	203-0018	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2 (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	3	(1438,92)		(4317)				
10	ТЕР 10-01-090-5 (прим.)	Антисептирование пастами: слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,89, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 5,38 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 2,57 руб.)	100 м2	0,06	<u>73,66</u> 11,41	<u>0,94</u> 0,22	16,74	5,87	<u>0,24</u> 0,11	0,57 0,01	0,03 0,00

11	ТЕРР 60-02-001	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в 1 канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 742.27 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 562.33 руб.)	100 м	0.05	<u>2677.84</u> 2544.35	<u>133.49</u> 80.28	1133.23	1090.25	<u>42.98</u> 34.40	164.47 3.98	8.22 0.20
12	ТЕРР 60-02-002	Строительный мусор Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал к прямым затратам: 5 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 2117.82 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 1604.41 руб.)	Т 100 м	1.555 0.05	0 <u>7610.15</u> 7304.95	<u>305.20</u> 183.55	0 3228.44	3130.17	<u>98.27</u> 78.65	472.20 9.10	23.61 0.46
13	(999-9900) ТЕРР 61-31-001	Строительный мусор Оштукатуривание поверхности дымовых труб Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 10369.36 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6190.66 руб.)	Т 100 м2 поверхн ости	4.9725 0.78	0 <u>3318.92</u> 2315.27	<u>1.53</u> 0	0 19713.10	15476.65	<u>7.70</u> 0	131.40 0	102.49 0
14	ТЕРР 60-19-001	Смена копкаков на дымовых трубах: на один канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,77, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,31, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 1928.99 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 1461.36 руб.)	100 копкако в	0.08	<u>4345.47</u> 4254.12	<u>26.10</u> 8.89	2943.86	2916.62	<u>9.96</u> 6.09	263.25 0.47	21.06 0.04
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Т	0.048	(17272.96)		(829)				
15	ТЕРР 60-19-002	Смена копкаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,32, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 574.18 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 434.99 руб.)	100 копкако в	0.08	<u>1306.65</u> 1266.46	<u>7.25</u> 2.46	879.79	868.28	<u>2.76</u> 1.69	78.37 0.13	6.27 0.01
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Т	0.0136	(17272.96)		(235)				

16	ТЕР 12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7,66, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,3, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 3795,62 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 1703,16 руб.)	100 м2 покрытия	0,27	7983,79 2095,35	33,57 7,67	10134,55	4848,43	69,43 17,75	112,75 0,27	30,44 0,07
17	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 2826,92 руб. С.П. 60=60% = 1696,15 руб.)	Руб. за тонну	43,403	7,60 7,60	0 0	2826,92	2826,92	0 0	0 0	0 0
18	СЦП СЦПЗ-2-10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,16, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	1 т	43,403	22,91 0	22,91 0	6125,27	0	6125,27 0	0 0	0 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			980346	522514	44254 12064		3166 54
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			522514				
		в том числе зарплата машинистов:		1			12064				
		Индекс к стоимости материалов:		1			413579				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			388743				
		Итого с индексацией:	руб.				1369089	522514	44254 12064		3166 54
		Накладные расходы %:	%				411451				
		Итого с накладными:	руб.				1780540				
		Сметная прибыль %:	%				203544				
		Итого:	руб.				1984084				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			39682				
		Итого:	руб.				2023766				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			364278				
		Всего по разделу:	руб.				2388044				
		Всего по смете:	руб.				2388044				

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела
Начальник отдела




Ротси Е.В.
Головин А.А.

