

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»  
Бадянов В. В.

Lucas. Eugene D.



Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 1012496,00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1927,00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 274596,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп	рабочих-строителей чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад.											
1	ТЕРР 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:до 5 м2 толщinois слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (И.Р. 79*0,85 = 67% = 24411.23 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 14573.87 руб.)	100 м2	1.2	4755,04 3542,85	0,99 0	44305,44	36434,67	7,66 0	201,84 0	242,21 0
	(999,9900)	Строительный мусор	т	16,456	0 1127,51 381,38	1,64 0,36	0 64472,88	37194,69	82,12 35,11	23,60 0,02	268,57 0,23
2	ТЕРР 62-25-007	Шпателька фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (И.Р. 80*0,85 = 68% = 25316,26 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 14891,92 руб.)	100 м2	11,38	1127,51 381,38	1,64 0,36	64472,88	37194,69	82,12 35,11	23,60 0,02	268,57 0,23

3	ТЕРР 62-25-001	Огрунтовка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,86, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4666,14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2744,79 руб.)	100 м2	11.38	<u>436.04</u> 70.18	<u>17.95</u> 0.18	23078.89	6844.42	<u>951.90</u> 17.55	4.29 0.01	48.82 0.11
4	ТЕРР 62-24-001	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,31, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 27646.69 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 16262,76 руб.)	100 м2	11.38	<u>845.75</u> 415.99	<u>3.88</u> 0.89	72408.14	40570.09	<u>190.31</u> 86.80	25.09 0.05	285.52 0.57
5	ТЕРР 62-04-007 (прим.)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с лесов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,16, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 11165.96 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 6160,53 руб.)	100 м2 окраши взаемой поверхн ости	1.84	<u>1707.29</u> 1219.80	<u>4.49</u> 1.07	22966.97	19234.78	<u>35.11</u> 16.87	74.56 0.06	137.19 0.11
6	ТЕРР 58-20-002	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до:0,7 м Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,3, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4992,03 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3656,14 руб.)	100 м	0.8	<u>4122.22</u> 1021.64	<u>9.19</u> 3.89	15204.08	7004.36	<u>38.45</u> 26.67	63.22 0.20	50.58 0.16
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.264	<u>0</u>		0				
7	ТЕРР 61-10-001	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест:до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 18831,02 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 11242,40 руб.)	100 м2	0.98	<u>4558.70</u> 3346.51	<u>0.99</u> 0	34533.80	28106.00	<u>6.26</u> 0	201.84 0	197.80 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	4.732	0		0				



8	ТЕРр 62-25-007	Шпатлевка цоколя Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2180,13 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1282,43 руб.)	100 м2	0,98	<u>1127,51</u> 381,38	<u>1,64</u> 0,36	5552,15	3203,06	<u>7,07</u> 3,02	23,60 0,02	23,13 0,02
9	ТЕРр 62-23-001	Окраска силикатными красками за 1 раз цоколя по: штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2182,87 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1284,04 руб.)	100 м2	0,98	<u>613,44</u> 381,51	<u>3,13</u> 0,71	4681,61	3204,15	<u>13,28</u> 5,96	23,01 0,04	22,55 0,04
10	ТЕР 8-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 64660,75 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 37544,95 руб.)	100 м2	11,38	<u>1142,09</u> 711,66	<u>5,24</u> 1,25	90223,52	69405,78	<u>253,43</u> 121,91	43,50 0,07	495,03 0,80
11	СЦП 1-27	Мусор строительный (Н.Р. 100 = 100% = 32,68 руб. С.П. 60 = 60% = 19,61 руб.)	Руб. за тонну	4,3	<u>7,60</u> 7,60	<u>0</u> 0	32,68	32,68	<u>0</u> 0	0 0	0 0
12	СЦП СЦП3-2-10- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	1 т	4,3	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	634,42	0	<u>634,42</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				378095	251235	2220		1771
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			251235		314		2
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2220				
		в том числе зарплата машинистов:		1			314				
		Индекс к стоимости материалов:		1			124640				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				378095	251235	2220		1771
		Накладные расходы %:	%						314		2
		Итого с накладными:	руб.				186086				
		Сметная прибыль %:	%				564181				
		Итого:	руб.				109663				
							673844				

Сметный калькулятор

	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			13477				
	Итого:	руб.				687321				
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			123717.78				
	Всего по разделу:	руб.				811039				

Раздел 2. Отмостка.

1	ТЕРр 68-12-005	Разборка покрытий и оснований:цементно-бетонных Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимостям машин: 6,97, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 104*0,85 = 88% = 6891,52 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3759,01 руб.)	100 м2	0.57	3364,17 1190,67	2173,50 412,49	14451,40	5816,30	8635,10 2014,97	77,72 16,85	44,30 9,60
2	ТЕР 27-04-001-0 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из щебня к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,12, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,2, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 555,05 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 330,99 руб.)	100 м3	0.057	4425,02 426,18	3983,72 616,27	1600,62	208,18	1389,68 301,04	24,19 20,60	1,38 1,17
	408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	5.7	(809,06)		(4611,64)				
3	ТЕР 06-01-001-0 1	Устройство бетонной подготовки к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,01, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 1207,42 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 664,08 руб.)	100 м3	0.057	6298,47 2769,14	1433,05 320,53	3001,56	1352,70	735,97 156,58	180,00 18,00	10,26 1,03
	101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, шпакатурная, армирующая, фасадная (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	57	(29,26)		(1667,82)				
	401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	5.814	(3382,6)		(19666,44)				



		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.					19054	7377	10761 2473		56 12
		Индекс к оплате труда рабочих:		1				7377				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1				10761				
		в том числе зарплата машинистов:		1				2473				
		Индекс к стоимости материалов:		1				916				
		Материалы в текущем уровне цен:		1				25946				
		Итого с индексацией:	руб.					45000	7377	10761 2473		56 12
		Накладные расходы %:	%					8654				
		Итого с накладными:	руб.					53654				
		Сметная прибыль %:	%					4754				
		Итого:	руб.					58408				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2				1168				
		Итого:	руб.					59576				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18				10723.68				
		Всего по разделу:	руб.					70300				

Раздел 3. Окна.

1	ТЕРР 56-02-002	Снятие оконных переплетов: остекленных к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 298,98 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 213,56 руб.)	100 м2	0.0693	731,60 700,41	31,19 18,76	429,89	415,97	13,92 11,14	46,11 0,93	3,20 0,06
2	ТЕРР 56-01-001	Строительный мусор Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,24, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 365,84 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 261,31 руб.)	100 коробок	0.03	2103,82 1991,45	112,37 41,36	526,29	512,00	14,29 10,63	128,73 2,15	3,86 0,06
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.3198	0		0				
3	ТЕРР 56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных Индексы: к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 70*0,85 = 60% = 111,26 руб. С.П. 45*0,8 = 36% = 66,76 руб.)	100 м2	0.015	1442,59 1442,59	0 0	185,44	185,44	0 0	94,97 0	1,42 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0525	0		0				

4	ТЕР 10-01-034-5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,91, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 1297,49 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 580,46 руб.)	100 м <sup>2</sup> проемо в	0,0693	<u>11481,80</u> 2778,45	<u>411,76</u> 96,16	4020,39	1650,12	<u>123,56</u> 57,11	145,72 4,23	10,10 0,29
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Блоки оконные 1640*1230мм	шт	3	(7200)		(21600,00)				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Откосы 400*1640мм	шт	6	(440)		(2640)				
5	ТЕР 58-20-001	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,15, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,31, (Н.Р. 71 *0,85 = 60% = 127,76 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 89,43 руб.)	100 м	0,037	<u>2465,73</u> 669,19	<u>5,68</u> 2,33	432,60	212,19	<u>1,08</u> 0,74	41,41 0,12	1,53 0,00
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0,008288	0		0				
	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	-0,006808	9289,49		-63,24				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Водоотливы 300*1230мм	шт	3	(405)		(1215,00)				
6	ТЕР 10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,44, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,5, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 95,95 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 42,93 руб.)	100 пог. м	0,037	<u>4608,88</u> 393,79	<u>15,71</u> 4,35	671,27	124,87	<u>2,58</u> 1,38	21,19 0,19	0,78 0,01
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Подоконник 400*1230мм	шт	3	(480)		(1440)				



7	ТЕР 15-02-026-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) выравнивающими смесями типа «ветонит»: откосов оконных снаружи здания плоских к столб. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 8,57, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 77.68 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 34,27 руб.)	100 м2 поверхн ости	0,006	<u>2947,15</u> 2218,63	<u>90,66</u> 25,23	147,42	114,08	<u>0,54</u> 0,15	105,77 1,04	0,63 0,01
	101-3169	Шпателька Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.00864	(14782.33)		(127.72)				
8	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 39,08 руб. С.П. 60 = 60% = 23,45 руб.)	Руб. за тонну	0,6	<u>7,60</u> 7,60	<u>0</u> 0	39,08	39,08	<u>0</u> 0	0 0	0 0
9	СЦП СЦПЗ-2-10- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0,6	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	88,52	0	<u>88,52</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				6478	3254	244 81		22 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3254				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			244				
		в том числе зарплата машинистов:		1			81				
		Индекс к стоимости материалов:		1			2979				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			27023				
		Итого с индексацией:	руб.				33501	3254	244 81		22 0
		Накладные расходы %:	%				2414				
		Итого с накладными:	руб.				35915				
		Сметная прибыль %:	%				1312				
		Итого:	руб.				37227				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			745				
		Итого:	руб.				37972				
		Налог на добавленную стоимость %	%				6834,96				
		Всего по разделу:	руб.	18			44807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4.Двери.</b>											
1	ТЕРР 56-10-001	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 577,80 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 412,71 руб.)	100 м2	0.1764	<u>546.01</u> 546.01	<u>0</u> 0	825.43	825.43	<u>0</u> 0	36.28 0	6.40 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.208152	0		0				
2	ТЕРР 56-09-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:выпломкой четвертей в кладке Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,81, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1656,69 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 1183,35 руб.)	100 коробок	0.04	<u>7072.81</u> 6829.42	<u>243.39</u> 74.60	2378.22	2341.13	<u>37.09</u> 25.57	449.60 3.97	17.98 0.16
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.424	0		0				
3	ТЕРР 10-01-040-0 2	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отделочными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема:до 3 м2 к стоим. эксл. машин: 1.25 к з/л рабочих: 1.15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7.27, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 6768,50 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 3233,84 руб.)	100 м2	0.1218	<u>8627.90</u> 7109.69	<u>399.68</u> 95.11	8618.61	7421.28	<u>206.89</u> 99.28	334.00 4.27	40.68 0.52
	ООО "ДвериОпто М"	Двери наружные металлические 1450*2100мм	шт	2	(14530)		(29060.00)				
	ООО "ЛИС"	Двери внутренне деревянные 1450*2100мм	шт	2	(5448,2)		(10896)				
4	ТЕРР 56-12-006	Смена дверных приборов:замков Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к материалам: 3.57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 207,07 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 147,91 руб.)	100 шт.	0.02	<u>1841.75</u> 1725.89	<u>0</u> 0	304.09	295.82	<u>0</u> 0	106.80 0	2.14 0
	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом (ТССЦ для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	компл	2	(204,44)		(408,88)				



5	ТЕР 15-02-031-1	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,79, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 409.90 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 180.84 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0168	7667.53 4134.87	86.36 51.94	881.99	595.32	9.34 7.48	204.06 2.06	3.43 0.03
6	ТЕРр 61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм дверных откосов плоских Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2,17, (Н.Р. 67*0,85 = 57% = 215.31 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 120.87 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.0168	3540.00 2564.27	70.36 59.33	411.37	369.19	9.17 8.54	130.63 0.46	2.19 0.01
	101-3169	Шпатлевка Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.02856	(14782.33)		(422.18)				
7	ТЕР 13-03-004-1 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эп-5116 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,38, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,43, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 70.42 руб. С.П. 56*0,8*0,85 = 38% = 45.36 руб.)	100 м2 окраски ваем ой поверхн ости	0.1827	361.44 75.76	7.38 0.47	400.62	118.62	5.91 0.74	3.83 0.02	0.70 0.00
8	ТЕР 15-04-024-4	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,43, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,34, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 484.64 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 213.81 руб.)	100 м2 окраски ваем ой поверхн ости	0.1218	1138.51 681.64	4.16 1.14	953.06	711.51	2.24 1.19	35.75 0.05	4.35 0.01
9	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 52.11 руб. С.П. 60 = 60% = 31.27 руб.)	Руб. за тонну	0.8	7.60 7.60	0 0	52.11	52.11	0 0	0 0	0 0

## Сметный Калькулятор

10	СЦП СЦПЗ-2-1-0. 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0.8	$\frac{22.91}{0}$	$\frac{22.91}{0}$	118.03	0	$\frac{118.03}{0}$	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14944	12730		389 143	78 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			12730				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			389				
		в том числе зарплата машинистов:		1			143				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1824				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			40787				
		Итого с индексацией:	руб.				55731	12730		389 143	78 1
		Накладные расходы %:	%				10442				
		Итого с накладными:	руб.				66173				
		Сметная прибыль %:	%				5570				
		Итого:	руб.				71743				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			1435				
		Итого:	руб.				73178				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			13172.04				
		Всего по разделу:	руб.				86350				
		Итого по всем разделам:	руб.				1012496				
		Всего по смете:	руб.				1012496				

СОСТАВИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела

Роотси E.B.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела

Головин A.A.