

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»

Вашунов В. В.

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.  
Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 39

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 39.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014года.

Сметная стоимость: 657505.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1141.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 184022.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат. Материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на рабочих-строителей, чел-ч.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад.											
1	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 37381.83 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 22317.51 руб.)	100 м2	1.58	<u>5332.78</u> 4120.48	<u>1.10</u> 0	66158.08	55793.77	<u>11.21</u> 0	201.84 0	318.91 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	7.6472	0		0				
2	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 6917.52 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4129.86 руб.)	100 м2	0.3	<u>5228.25</u> 4015.81	<u>1.24</u> 0	12292.83	10324.65	<u>2.40</u> 0	201.84 0	60.55 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	1.452	0		0				

## Сметный Калькулятор

	(999-9900)	Строительный мусор	Т	1.452	0		0						
3	ТЕРр 62-25-007	Шпатлевка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7314,90 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4302,88 руб.)	100 м2	2.859	<u>1185,13</u> 438,59	<u>2,05</u> 0,45	17604,44	10746,17	<u>25,79</u> 11,03	23,60 0,02	67,47 0,06		
4	ТЕРр 62-25-001	Огрунтовка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,66, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,86, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1172,27 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 689,57 руб.)	100 м2	2.859	<u>436,04</u> 70,18	<u>17,95</u> 0,18	5798,11	1719,52	<u>239,15</u> 4,41	4,29 0,01	12,27 0,03		
5	ТЕРр 62-24-001	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,31, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7985,34 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4697,26 руб.)	100 м2	2.859	<u>908,15</u> 478,39	<u>3,88</u> 0,89	19720,01	11721,33	<u>47,81</u> 21,81	25,09 0,05	71,73 0,14		
6	ТЕРр 62-04-007 (прим.)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с лесов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4,16, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 7828,31 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 4319,07 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	1.29	<u>1707,29</u> 1219,80	<u>4,49</u> 1,07	16101,84	13485,25	<u>24,62</u> 11,83	74,56 0,06	96,18 0,08		
7	ТЕРр 58-20-002	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до:0,7 м Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,3, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4493,54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3291,04 руб.)	100 м	0,6	<u>4328,85</u> 1225,97	<u>11,49</u> 4,86	12460,95	6303,94	<u>36,06</u> 24,99	63,22 0,20	37,93 0,12		
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0,198	0		0						



8	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м <sup>2</sup> топливной слой до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 20291,37 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 12114,25 руб.)	100 м <sup>2</sup>	0.88	$\frac{5228,25}{4015,81}$	$\frac{1,24}{0}$	36058,95	30285,63	$\frac{7,04}{0}$	201,84 0	177,62 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	4,2592	0		0				
9	ТЕРр 62-25-007	Шпателька цоколя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2018,29 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1187,23 руб.)	100 м <sup>2</sup>	0.88	$\frac{1139,33}{393,20}$	$\frac{1,64}{0,36}$	5074,75	2965,36	$\frac{6,35}{2,71}$	23,60 0,02	20,77 0,02
10	ТЕРр 62-23-001	Окраска силикатными красками за 1 раз цоколя по: штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1960,13 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1153,02 руб.)	100 м <sup>2</sup>	0.88	$\frac{613,44}{381,51}$	$\frac{3,13}{0,71}$	4203,91	2877,20	$\frac{11,93}{5,35}$	23,01 0,04	20,25 0,04
11	ТЕР 8-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 16244,74 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 9432,43 руб.)	100 м <sup>2</sup>	2,859	$\frac{1142,09}{711,66}$	$\frac{5,24}{1,25}$	22666,88	17436,83	$\frac{63,67}{30,63}$	43,50 0,07	124,37 0,20
12	СЦП 1-27	Мусор строительный (Н.Р. 100 = 100% = 37,24 руб. С.П. 60 = 60% = 22,34 руб.)	Руб. за тонну	4,9	$\frac{7,60}{7,60}$	$\frac{0}{0}$	37,24	37,24	$\frac{0}{0}$	0 0	0 0
13	СЦП СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	4,9	$\frac{22,91}{0}$	$\frac{22,91}{0}$	722,95	0	$\frac{722,95}{0}$	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				218901	163697	1199 113		1008 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			163697				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1199				

## Сметный калькулятор

		в том числе зарплата машинистов:		1		113				
		Индекс к стоимости материалов:		1		54005				
		Материалы в текущем уровне цен:		1		0				
		Итого с индексацией:	руб.			218901	163697	1199		1008
								113		1
		Накладные расходы %:	%			113645				
		Итого с накладными:	руб.			332546				
		Сметная прибыль %:	%			67656				
		Итого:	руб.			400202				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2		8004				
		Итого:	руб.			408206				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18		73477.08				
		Всего по разделу:	руб.			481683				

## Раздел 2. Отмостка.

1	ТЕРр 68-12-005	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,97, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 104*0,85 = 88% = 5319,78 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 2901,70 руб.)	100 м2	0,44	3364,17 1190,67	2173,50 412,49	11155,47	4489,78	6665,69 1555,42	77,72 16,85	34,20 7,41
2	ТЕР 27-04-001-0 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,12, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,2, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 428,46 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 255,50 руб.)	100 м3	0,044	4425,02 426,18	3983,72 616,27	1235,57	160,70	1072,74 232,38	24,19 20,60	1,06 0,91
	408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4,4	(809,06)		(3559,86)				
3	ТЕР 06-01-001-0 1	Устройство бетонной подготовки к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,01, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 932,05 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 512,63 руб.)	100 м3	0,044	6298,47 2769,14	1433,05 320,53	2317,00	1044,19	568,12 120,87	180,00 18,00	7,92 0,79



401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4.488	(3382,6)		(15181,11)					
101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	44	(29,26)		(1287,44)					
	<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				<b>14708</b>	<b>5695</b>	<b>8307</b> <b>1909</b>	<b>43</b> <b>9</b>		
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			5695					
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8307					
	в том числе зарплата машинистов:		1			1909					
	Индекс к стоимости материалов:		1			707					
	Материалы в текущем уровне цен:		1			20028					
	<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				<b>34736</b>	<b>5695</b>	<b>8307</b> <b>1909</b>	<b>43</b> <b>9</b>		
	Накладные расходы %:	%				6680					
	<b>Итого с накладными:</b>	руб.				<b>41416</b>					
	Сметная прибыль %:	%				3670					
	<b>Итого:</b>	руб.				<b>45086</b>					
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			902					
	<b>Итого:</b>	руб.				<b>45988</b>					
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			8277,84					
	<b>Всего по разделу:</b>	руб.				<b>54266</b>					
<b>Раздел 3. Окна.</b>											
1	ТЕРР 56-02-002	Снятие оконных переплетов:остекленных к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 190.69 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 136,21 руб.)	100 м2	0.0442	731,60 700,41	31,19 18,76	274,19	265,31	8,88 7,11	46,11 0,93	2,04 0,04
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0,15164	0		0				
2	ТЕРР 56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:отбивкой штукатурки откосов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,24, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 243,89 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 174,21 руб.)	100 коробок	0,02	2103,82 1991,45	112,37 41,36	350,86	341,33	9,53 7,09	128,73 2,15	2,57 0,04
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0,2132	0		0				

## Сметный Калькулятор

3	ТЕРР 56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 70*0,85 = 60% = 37,09 руб. С.П. 45*0,8 = 36% = 22,25 руб.)	100 м2	0.005	<u>1442,59</u> 1442,59	<u>0</u> 0	61,81	61,81	<u>0</u> 0	94,97 0	0,47 0
4	ТЕР 10-01-034-6	Строительный мусор Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,91, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 754,54 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 337,56 руб.)	Т 100 м2 проемо в	0.0175 0.0403	<u>0</u> 11481,80 2778,45	<u>411,76</u> 96,16	<u>0</u> 2337,98	959,60	<u>71,85</u> 33,21	145,72 4,23	5,87 0,17
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Блоки оконные 1640*1230мм	шт	2	(9630)		(19260,00)				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Откосы 400*1640мм	шт	4	(480)		(1920)				
5	ТЕРР 58-20-001	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,15, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,31, (Н.Р. 71*0,85 = 60% = 84,94 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 59,46 руб.)	100 м	0.0246	<u>2465,73</u> 669,19	<u>5,68</u> 2,33	287,62	141,08	<u>0,72</u> 0,49	41,41 0,12	1,02 0,00
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.0051	0		0				
	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	Т	-0.0045264	9289,49		-42,05				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Водоотливы 300*1230мм	шт	2	(430)		(860,00)				
6	ТЕР 10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,5, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 63,79 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 28,54 руб.)	100 пог. м	0.0246	<u>4608,88</u> 393,79	<u>15,71</u> 4,35	446,31	83,02	<u>1,72</u> 0,92	21,19 0,19	0,52 0,00
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Подоконник 400*1230мм	шт	2	(480,5)		(961)				



7	ТЕР 15-02-026-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) выравнивающими смесями типа «ветонит»: откосов оконных плоских к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к материалам: 8,57, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 339.20 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 149.65 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.0262	<u>2947,15</u> 2218.63	<u>90.66</u> 25.23	643.76	498.16	<u>2.38</u> 0.66	105.77 1.04	2.77 0.03
	101-3169	Шпателька Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.037728	(14782.33)		(557.71)				
8	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 24.10 руб. С.П. 60 = 60% = 14.46 руб.)	Руб. за тонну	0.37	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	24.10	24.10	<u>0</u> 0	0	0
9	СЦП СЦП3-2-10- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0.37	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	54.59	0	<u>54.59</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				4439	2374	150		15
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2374		49		0
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			150				
		в том числе зарплата машинистов:		1			49				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1915				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			23559				
		Итого с индексацией:	руб.				27998	2374	150		15
									49		0
		Накладные расходы %:	%				1738				
		Итого с накладными:	руб.				29736				
		Сметная прибыль %:	%				922				
		Итого:	руб.				30658				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			613				
		Итого:	руб.				31271				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			5628.78				
		Всего по разделу:	руб.				36900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4.Двери.</b>											
1	ТЕРР 56-10-001	Снятие дверных полотен к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 357.03 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 255.02 руб.)	100 м2	0.109	546.01 546.01	0 0	510.04	510.04	0 0	36.28 0	3.95 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.12862	0		0				
2	ТЕРР 56-09-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:выломкой четвертей в кладке Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.81, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1656.69 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 1183.35 руб.)	100 коробок	0.04	7072.81 6829.42	243.39 74.60	2378.22	2341.13	37.09 25.57	449.60 3.97	17.98 0.16
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.424	0		0				
3	ТЕРР 10-01-040-0 2	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отделными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема:до 3 м2 к стоим. эксл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7.27, (Н.Р. 118*0.85*0.9 = 90% = 6768.50 руб. С.П. 63*0.8*0.85 = 43% = 3233.84 руб.)	100 м2	0.1218	8627.90 7109.69	399.68 95.11	8618.61	7421.28	206.89 99.28	334.00 4.27	40.68 0.52
	ООО "ДвериОпто М"	Двери наружные металлические 1450*2100мм	шт	2	(14520)		(29040.00)				
	ООО "ЛИС" М"	Двери внутренне деревянные 1450*2100мм	шт	2	(5328.5)		(10657)				
4	ТЕРР 56-12-006	Смена дверных приборов:замков Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3.57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 207.07 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 147.91 руб.)	100 шт.	0.02	1841.75 1725.89	0 0	304.09	295.82	0 0	106.80 0	2.14 0
	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	компл	2	(204.44)		(408.88)				



5	ТЕР 15-02-031-1	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских к стоим. экслп. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,79, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 409.90 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 180.84 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0168	<u>7667.53</u> 4134.87	<u>86.36</u> 51.94	881.99	595.32	<u>9.34</u> 7.48	204.06 2.06	3.43 0.03
6	ТЕРр 61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односторонняя штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм дверных откосов плоских Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2,17, (Н.Р. 67*0,85 = 57% = 215.31 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 120.87 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.0168	<u>3540.00</u> 2564.27	<u>70.36</u> 59.33	411.37	369.19	<u>9.17</u> 8.54	130.63 0.46	2.19 0.01
	101-3169	Шпатлевка Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.02856	(14782.33)		(422.18)				
7	ТЕР 13-03-004-1 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эп-5116 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,38, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,43, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 40.81 руб. С.П. 56*0,8*0,85 = 38% = 26.28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0.1218	<u>350.08</u> 65.88	<u>5.90</u> 0.38	255.98	68.77	<u>3.15</u> 0.40	3.83 0.02	0.47 0.00
8	ТЕР 15-04-024-4	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,43, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,34, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 421.37 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 185.90 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0.1218	<u>1048.77</u> 592.73	<u>3.33</u> 0.91	859.82	618.71	<u>1.80</u> 0.95	35.75 0.05	4.35 0.01
9	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 35.95 руб. С.П. 60 = 60% = 21.57 руб.)	Руб. за тонну	0.552	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	35.95	35.95	<u>0</u> 0	0 0	0 0

## Сметный калькулятор

10	СЦП сцп3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индекс: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0.552	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	81.44	0	<u>81.44</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14338	12256	349 142		75 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			12256				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			349				
		в том числе зарплата машинистов:		1			142				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1732				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			40528				
		Итого с индексацией:	руб.				54866	12256	349 142		75 1
		Накладные расходы %:	%				10113				
		Итого с накладными:	руб.				64979				
		Сметная прибыль %:	%				5356				
		Итого:	руб.				70335				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			1407				
		Итого:	руб.				71742				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			12913.56				
		Всего по разделу:	руб.				84656				
		Итого по всем разделам:	руб.				657505				
		Всего по смете:	руб.				657505				

СОСТАВИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела

Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела

Головин А.А.