

СОГЛАСОВАНО:

*Исчерпывающе
исследовано
всех выписок
и документов
составляющих
смету на
ремонт кровли
и фасада
здания № 1.*

Всего 13.00

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 37

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 37.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 990054.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1286.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 209707.00 руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Бабунов В. В.



№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пп	эксп. машин в. т.ч. з/пп машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	эксп. машин в. т.ч. з/пп машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.84, (Н.Р. 94*0,85 = 80% = 7680.00 руб. С.П. 56*0,8 = 45% = 4320.00 руб.)	100 м2 покрыт ия	4.77	<u>253.56</u> 234.84	<u>18.72</u> 0	10032.18	9600.00	<u>432.18</u> 0	15.90 0	75.84 0
2	ТЕР 58-02-001	Разборка слуховых окон прямоугольных;двускатных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 312.54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 228.90 руб.)	100 окон	0.01	<u>5145.05</u> 5136.57	<u>8.48</u> 0	440.75	440.20	<u>0.55</u> 0	341.30 0	3.41 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.056	0		0				

Сметный калькулятор

3	ТЕРр 58-01-001	Разборка обрешетки с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 6948,93 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5089,36 руб.)	100 м2 кровли	4.77	<u>277,87</u> 228.16	<u>49.71</u> 11.26	11487.06	9326.93	<u>2160.13</u> 460.30	15.16 0.46	72.31 2.19
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	6.678	0		0				
4	ТЕР 12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,11, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,77, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 116337,59 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 52202,77 руб.)	100 м2 кровли	4.77	<u>11528,73</u> 3563.11	<u>415.32</u> 85.49	291555.43	145656.02	<u>10123.30</u> 3494.74	173.87 3.21	829.36 15.31
	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	601.02	(196.4)		(118040.33)				
	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Шт	6	(800.57)		(4803.42)				
5	ТЕРр 53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,23, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 10952,88 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 8402,21 руб.)	1 м3	3.2	<u>701,17</u> 537.57	<u>32.20</u> 9.54	18053.31	14742.32	<u>691.40</u> 261.62	35.39 0.43	113.25 1.38
	404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	тыс.шт	1.25	(17294.15)		(21617.69)				
6	ТЕРр 58-05-003	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена стропильных ног, балок, коньков из бруса Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,36, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,9, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4881,63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3575,28 руб.)	100 м	0.33	<u>7823,91</u> 2425.45	<u>25.60</u> 5.70	13811.12	6859.42	<u>36.83</u> 16.12	150.09 0.32	49.53 0.11
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.3201	0		0				

7	ТЕР 10-01-090-3	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,91, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 3601,44 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 1611,17 руб.)	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	3,86	<u>555,31</u> 142,27	<u>4,34</u> 0,98	8843,05	4706,32	<u>82,25</u> 32,42	7,11 0,04	27,44 0,15
	101-1777	Паста антисептическая	Т	-0,1544	10217,84		-1577,63				
	000 "Рубеж"	Пирилас 3000	л	154	(171,18)		(26362)				
8	ТЕР 12-01-014-2	Утепление перекрытий: керамзитом к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,2, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 102*0,85*0,9 = 78% = 3250,31 руб. С.П. 52*0,8*0,85 = 35% = 1458,47 руб.)	1 м3 утеплит еля	8	<u>88,21</u> 51,63	<u>36,58</u> 9,15	5354,12	3539,75	<u>1814,37</u> 627,32	3,04 0,34	24,32 2,72
	406-0011	Гравий керамзитовый, фракция 5-10, 10-20 мм, марка 250 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3,2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	8,24	(2537,41)		(20908,26)				
9	ТЕР 10-01-003-1	Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,56, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4,31, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 995,13 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 475,45 руб.)	1 слухово е	1	<u>486,34</u> 123,21	<u>27,28</u> 5,81	2655,10	1055,91	<u>151,68</u> 49,79	6,63 0,22	6,63 0,22
	203-0018	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3,2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	1	(1439,14)		(1439,14)				
	203-9156	Приборы оконные	комплект	1	(287,34)		(287,34)				
10	ТЕР 10-01-090-5 (прим.)	Антисептирование пастами: слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 3,59 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1,72 руб.)	100 м2	0,04	<u>73,66</u> 11,41	<u>0,94</u> 0,22	10,37	3,91	<u>0,16</u> 0,08	0,57 0,01	0,02 0,00

Сметный Калькулятор

11	ТЕРр 60-02-001	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в 1 канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 445,36 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 337,39 руб.)	100 м	0.03	2677,84 2544,35	133,49 80,28	679,94	654,15	25,79 20,64	164,47 3,98	4,93 0,12
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0,933	0		0				
12	ТЕРр 60-02-002	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 254,14 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 192,53 руб.)	100 м	0.03	1522,03 1460,99	61,04 36,71	387,41	375,62	11,79 9,44	94,44 1,82	2,83 0,05
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0,5967	0		0				
13	ТЕРр 61-31-001	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 5317,62 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3174,70 руб.)	100 м2 поверхности	0.4	3318,92 2315,27	1,53 0	10109,29	7936,75	3,95 0	131,40 0	52,56 0
14	ТЕРр 60-19-001	Смена коппаков на дымовых трубах: на один канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,77, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,02, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 964,50 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 730,68 руб.)	100 коппако в	0.04	4345,47 4254,12	26,10 8,89	1471,17	1458,31	4,98 3,05	263,25 0,47	10,53 0,02
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Т	0,024	(17276,89)		(414,65)				
15	ТЕРр 60-19-002	Смена коппаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал к прямым заплатам: 4 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,02, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 1148,36 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 869,97 руб.)	100 коппако в	0.04	5226,60 5065,84	29,00 9,84	1758,01	1736,57	5,52 3,37	313,48 0,52	12,54 0,02
	101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	Т	0,0098	(17276,89)		(169,31)				

16	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 1615.27 руб. С.П. 60 = 60% = 969.16 руб.)	Руб. за тонну	24.8	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	1615.27	1615.27	<u>0</u> 0	0	0
17	СЦП СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,16,	1 т	24.8	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	3499.91	0	<u>3499.91</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				380186	209707	19045 4979		1286 22
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			209707				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			19045				
		в том числе зарплата машинистов:		1			4979				
		Индекс к стоимости материалов:		1			151434				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			194042				
		Итого с индексацией:	руб.				574228	209707	19045 4979		1286 22
		Накладные расходы %:	%				164709				
		Итого с накладными:	руб.				738937				
		Сметная прибыль %:	%				83640				
		Итого:	руб.				822577				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			16452				
		Итого:	руб.				839029				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			151025.22				
		Всего по разделу:	руб.				990054				
		Итого по всем разделам:	руб.				990054				
		Всего по смете:	руб.				990054				

СОСТАВИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела

Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела

Головин А.А.



