

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом архитектуры и инженерии в жилищно-коммунальном хозяйстве, уполномочен от 29.07.2011 г. № 3.1. директором района:

Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н.
Объект: г. Сланцы, ул. Кирова, дом 41

Всего 350.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Сланцы ул. Кирова дом 41.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года.

Сметная стоимость: 705256.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1246.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 206464.00 руб.



Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Вашунов В.В.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат. материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад.											
1	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 44086,90 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 26320,54 руб.)	100 м2	1,64	5894,75 4681,77	1,78 0	76566,42	65801,34	18,83 0	201,84 0	331,02 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	7,9376	0	0,99 0	0	6711,03	1,28 0	201,84 0	40,37 0
2	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 4496,39 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2684,41 руб.)	100 м2	0,2	5127,61 3915,42	0,99 0	8022,83	6711,03	1,28 0	201,84 0	40,37 0

Сметный Калькулятор

	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.968	0		0						
3	ТЕРр 62-25-007	Шпатлевка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 13867,34 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 8157,26 руб.)	100 м2	5.42	<u>1185,13</u> 438,59	<u>2,05</u> 0,45	33373,92	20372,24	<u>48,89</u> 20,90	23,60 0,02	127,91 0,11		
4	ТЕРр 62-25-001	Огрунтовка фасадов простых с:земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,66, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,86, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2222,36 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1307,27 руб.)	100 м2	5.42	<u>436,04</u> 70,18	<u>17,95</u> 0,18	10991,88	3259,82	<u>453,37</u> 8,36	4,29 0,01	23,25 0,05		
5	ТЕРр 62-24-001	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,31, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 15145,29 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 8909,00 руб.)	100 м2	5.42	<u>909,12</u> 478,39	<u>4,85</u> 1,11	37407,23	22220,93	<u>113,30</u> 51,56	25,09 0,05	135,99 0,27		
6	ТЕРр 62-04-007 (прим.)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с лесов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 4,16, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 9003,25 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 4967,31 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	1.29	<u>1891,38</u> 1402,77	<u>5,61</u> 1,34	18130,77	15508,04	<u>30,76</u> 14,81	74,56 0,06	96,18 0,08		
7	ТЕРр 58-20-002	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до:0,7 м Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,3, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4307,05 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3154,46 руб.)	100 м	0.6	<u>4277,76</u> 1174,89	<u>11,49</u> 4,86	12198,29	6041,28	<u>36,06</u> 24,99	63,22 0,20	37,93 0,12		
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.198	0		0						

8	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, к материалам: 5,41. (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 11490,77 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6860,16 руб.)	100 м ²	0.52	<u>5060,92</u> 3848,49	<u>1,24</u> 0	20561,92	17150,41	<u>4,16</u> 0	201,84 0	104,96 0
9	ТЕРр 62-25-007	Строительный мусор Шпателька цоколя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,21, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1156,80 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 680,47 руб.)	т	2,5168	0	<u>1,64</u> 0,36	0	1699,58	3,75 1,60	23,60 0,02	12,27 0,01
10	ТЕРр 62-23-001	Окраска силикатными красками за 1 раз цоколя по: штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,53, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1158,26 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 681,33 руб.)	100 м ²	0.52	<u>613,44</u> 381,51	<u>3,13</u> 0,71	2484,12	1700,16	<u>7,05</u> 3,16	23,01 0,04	11,97 0,02
11	ТЕР 8-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 30796,24 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 17881,69 руб.)	100 м ²	5,42	<u>1142,09</u> 711,66	<u>5,24</u> 1,25	42971,13	33056,18	<u>120,70</u> 58,06	43,50 0,07	235,77 0,38
12	СЦП 1-27	Мусор строительный (Н.Р. 100 = 100% = 25,08 руб. С.П. 60 = 60% = 15,05 руб.)	Руб. за тонну	3,3	<u>7,60</u> 7,60	<u>0</u> 0	25,08	25,08	<u>0</u> 0	0 0	0 0
13	СЦП СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	3,3	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	486,88	0	<u>486,88</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				266166	193546	1325 183		1158 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			193546				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1325				

Сметный Калькулятор

	в том числе зарплата машинистов:		1		183				
	Индекс к стоимости материалов:		1		71295				
	Материалы в текущем уровне цен:		1		0				
	Итого с индексацией:	руб.			266166	193546	1325	1158	1
	Накладные расходы %:	%			137756		183		
	Итого с накладными:	руб.			403922				
	Сметная прибыль %:	%			81619				
	Итого:	руб.			485541				
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2		9711				
	Итого:	руб.			495252				
	Налог на добавленную стоимость %	%	18		89145.36				
	Всего по разделу:	руб.			584397				

Раздел 2. Отмостка.

1	ТЕРр 68-12-005	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,97, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 104*0,85 = 88% = 5319,78 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 2901,70 руб.)	100 м2	0,44	3364,17 1190,67	2173,50 412,49	11155,47	4489,78	6665,69 1555,42	77,72 16,85	34,20 7,41
2	ТЕР 27-04-001-0 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,12, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,2, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 428,46 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 255,50 руб.)	100 м3	0,044	4425,02 426,18	3983,72 616,27	1235,57	160,70	1072,74 232,38	24,19 20,60	1,06 0,91
	408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4,4	(809,06)		(3559,86)				
3	ТЕР 06-01-001-0 1	Устройство бетонной подготовки к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,01, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 932,05 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 512,63 руб.)	100 м3	0,044	6298,47 2769,14	1433,05 320,53	2317,00	1044,19	568,12 120,87	180,00 18,00	7,92 0,79

401-0008	Бетон тяжелый, класс В22.5 (М300) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м3	4 488	(3382.6)		(15181.11)			
101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, шпакатурная, армирующая, фасадная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	м2	44	(29.26)		(1287.44)			
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14708	5695	8307 1909	43 9
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			5695			
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8307			
	в том числе зарплата машинистов:		1			1909			
	Индекс к стоимости материалов:		1			707			
	Материалы в текущем уровне цен:		1			20028			
	Итого с индексацией:	руб.				34736	5695	8307 1909	43 9
	Накладные расходы %:	%				6680			
	Итого с накладными:	руб.				41416			
	Сметная прибыль %:	%				3670			
	Итого:	руб.				45086			
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			902			
	Итого:	руб.				45988			
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			8277.84			
	Всего по разделу:	руб.				54266			
Раздел 3. Ока.									
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.0221	731.60 700.41	31.19 18.76	137.10	132.66	4.44 3.55	46.11 0.93
56-02-002	Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 95,35 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 68,11 руб.)								
(999-9900)	Строительный мусор	т	0.075582	0		0			
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0.01	2103.82 1991.45	112.37 41.36	175.43	170.67	4.76 3.54	128.73 2.15
56-01-001	Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,24, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 121,95 руб. С.П. 62*0,8 = 3075% = 5356,96 руб.)								
(999-9900)	Строительный мусор	т	0.1066	0		0			

3	ТЕРр 56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных Индексы: к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 70*0,85 = 60% = 37,09 руб. С.П. 45*0,8 = 36% = 22,25 руб.)	100 м2	0.005	<u>1442,59</u> 1442,59	<u>0</u> 0	61.81	61.81	<u>0</u> 0	94.97	0.47
4	ТЕР 10-01-034-6	Строительный мусор Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,33, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,91, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 413,77 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 185,11 руб.)	Т 100 м2 проемо в	0.0175	<u>0</u> 11481,80 2778,45	<u>411,76</u> 96,16	<u>0</u> 1282,11	526,23	<u>39,40</u> 18,21	145,72 4,23	3,22 0,09
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Блоки оконные 1640*1240мм	шт	1	(9500)		(9500,00)				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Откосы 400*1640мм	шт	2	(440)		(880)				
5	ТЕРр 58-20-001	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,15, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,31, (Н.Р. 71*0,85 = 60% = 42,82 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 29,97 руб.)	100 м	0.0124	<u>2465,73</u> 669,19	<u>5,68</u> 2,33	144,97	71,11	<u>0,36</u> 0,25	41,41 0,12	0,51 0,00
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	0.002778	0		0				
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Водоотливы 300*1240мм	шт	1	(415)		(415,00)				
	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	Т	-0.0022816	9289,49		-21,19				
6	ТЕР 10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,44, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 3,5, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 76% = 32,41 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 14,50 руб.)	100 пог. м	0.0125	<u>4608,88</u> 393,79	<u>15,71</u> 4,35	226,77	42,18	<u>0,87</u> 0,47	21,19 0,19	0,26 0,00
	ООО ПКФ "СИНДИ"	Подоконник 400*1240мм	шт	1	(505,5)		(506)				

7	ТЕР 15-02-026-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) выравнивающими смесями типа «ветонит»: откосов оконных снаружи здания плоских стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 8,57, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 51,78 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 22,84 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.004	2947,15 2218,63	90.66 25.23	98.28	76.05	0.36 0.10	105.77 1.04	0.42 0.00
	101-3169	Шпателька Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.00576	(14782.33)		(85.15)				
8	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 13.03 руб. С.П. 60 = 60% = 7.82 руб.)	Руб. за тонну	0.2	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	13.03	13.03	<u>0</u> 0	0	0
9	СЦП СЦП3-2-10- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0.2	<u>22.91</u> 0	<u>22.91</u> 0	29.51	0	<u>29.51</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2148	1094	80 26		7 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1094				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			80				
		в том числе зарплата машинистов:		1			26				
		Индекс к стоимости материалов:		1			974				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			11386				
		Итого с индексацией:	руб.				13534	1094	80 26		7 0
		Накладные расходы %:	%				808				
		Итого с накладными:	руб.				14342				
		Сметная прибыль %:	%				5708				
		Итого:	руб.				20050				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			401				
		Итого:	руб.				20451				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			3681.18				
		Всего по разделу:	руб.				24132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Двери.											
1	ТЕРР 56-10-001	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 178,84 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 127,75 руб.)	100 м2	0.0546	<u>546,01</u> 546,01	<u>0</u> 0	255,49	255,49	<u>0</u> 0	36,28 0	1,98 0
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.064428	0		0				
2	ТЕРР 56-09-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:выпуклой четвертей в кладке Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,81, к з/л машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 828,34 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 591,67 руб.)	100 коробок	0.02	<u>7072,81</u> 6829,42	<u>243,39</u> 74,60	1189,11	1170,56	18,55 12,79	449,60 3,97	8,99 0,08
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.212	0		0				
3	ТЕРР 10-01-040-0 2	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 3 м2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 7,27, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 3384,25 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1616,92 руб.)	100 м2	0.0609	<u>8627,90</u> 7109,69	<u>399,68</u> 95,11	4309,31	3710,64	<u>103,45</u> 49,64	334,00 4,27	20,34 0,26
	ООО "ДвериОпто М"	Двери наружные металлические 1450*2100мм	шт	1	(14520)		(14520,00)				
	ООО "ЛИС"	Двери внутренние деревянные 1450*2100мм	шт	1	(5438)		(5438)				
4	ТЕРР 56-12-006	Смена дверных приборов: замков Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к материалам: 3,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 103,54 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 73,95 руб.)	100 шт.	0.01	<u>1841,75</u> 1725,89	<u>0</u> 0	152,05	147,91	<u>0</u> 0	106,80 0	1,07 0
	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	компл	1	(204,44)		(204,44)				

5	ТЕР 15-02-031-1	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.79, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 204.95 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 90.42 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0084	<u>7667.53</u> 4134.87	<u>86.36</u> 51.94	441.00	297.66	<u>4.67</u> 3.74	204.06 2.06	1.71 0.02
6	ТЕРр 61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: дверных откосов плоских Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7.76, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2.17, (Н.Р. 67*0,85 = 57% = 107.66 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 60.44 руб.)	100 м2 поверхность	0.0084	<u>3540.00</u> 2564.27	<u>70.36</u> 59.33	205.69	184.60	<u>4.59</u> 4.27	130.63 0.46	1.10 0.00
	101-3169	Шпатлевка Ветонит Л, цвет белый (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона)	т	0.01428	(14782.33)		(211.09)				
7	ТЕР 13-03-004-1 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эп-5116 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.38, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5.43, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 20.40 руб. С.П. 56*0,8*0,85 = 38% = 13.14 руб.)	100 м2 окраски ваемой поверхн ости	0.0609	<u>350.08</u> 65.88	<u>5.90</u> 0.38	127.98	34.38	<u>1.57</u> 0.20	3.83 0.02	0.23 0.00
8	ТЕР 15-04-024-4	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.43, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.34, (Н.Р. 89*0,85*0,9 = 68% = 210.68 руб. С.П. 44*0,8*0,85 = 30% = 92.95 руб.)	100 м2 окраски ваемой поверхн ости	0.0609	<u>1048.77</u> 592.73	<u>3.33</u> 0.91	429.90	309.35	<u>0.90</u> 0.47	35.75 0.05	2.18 0.00
9	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 100 = 100% = 17.98 руб. С.П. 60 = 60% = 10.79 руб.)	Руб. за тонну	0.276	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	17.98	17.98	<u>0</u> 0	0 0	0 0

Сметный Калькулятор

10	СЦП СЦП-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Индексы: к стоимости машин: 6,44,	1 т	0.276	22.91 0	22.91 0	40.72	0	40.72 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				7169	6129	174 71		38 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			6129				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			174				
		в том числе зарплата машинистов:		1			71				
		Индекс к стоимости материалов:		1			866				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			20374				
		Итого с индексацией:	руб.				27543	6129	174 71		38 0
		Накладные расходы %:	%				5057				
		Итого с накладными:	руб.				32600				
		Сметная прибыль %:	%				2678				
		Итого:	руб.				35278				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			706				
		Итого:	руб.				35984				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			6477.12				
		Всего по разделу:	руб.				42461				
		Итого по всем разделам:	руб.				705256				
		Всего по смете:	руб.				705256				

СОСТАВИЛ:

Главный специалист проектно-сметного отдела



Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела



Головин А.А.