

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Сергей Анатольевич Дорф
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8.

Сметная стоимость: 193633,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 307,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 46585,00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин основной з/п	в т.ч. з/пп машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
система ХВС												
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3,63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 4796,14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3045,17 руб.)	100 м трубопр овода	1,41	601,61 546,24	8,13 2,20	6802,40	6485,07	75,54 26,12	34,66 0,10	48,87 0,14	48,87 0,14
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,3102	0		0					
2	ТЕР 16-03-002-0 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,47, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 5,29, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 13339,96 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 7622,83 руб.)	100 м трубопр овода	0,63	7956,82 2192,51	76,36 2,24	30801,66	11630,39	215,04 11,88	118,45 0,09	74,62 0,06	74,62 0,06