

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20__ г.

Иванова Г.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета
Капитальный ремонт системы ХВС жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

Сметная стоимость: 186685.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 269.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 45796.00 руб.

Зарплата основных рабочих: 45796,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3,63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 4717,36 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2995,15 руб.)	100 м трубопр овода	1.41	601,61 546.24	8.13 2.20	6802.40	6485.07	75.54 26.12	34.66 0.10	48.87 0.14	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3102	0		0					
2	ТЕР 16-03-002-0 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,47, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 5,29, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 13124,19 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 7499,53 руб.)	100 м трубопр овода	0.63	7957,38 2192.51	76.92 2.80	30803.23	11630.39	216.61 14.85	103.00 0.07	64.89 0.04	