



УТВЕРЖАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Александр Юрьевич  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

### Локальная смета

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, микрорайон 4, дом 12.

Сметная стоимость: 685690.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 897.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 134237.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пп		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 6376.08 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4048.31 руб.)	100 м трубопр овода	0.85	1315.62 1203.75	18.64 5.71	9006.84	8615.24	103.94 40.87	76.38 0.26	64.92 0.22
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3655	0		0				
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 19424.69 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 12333.14 руб.)	100 м трубопр овода	3.32	1034.97 939.61	13.93 3.74	27552.36	26266.23	304.77 104.55	59.62 0.17	197.94 0.56
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.1288	0		0				