

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
зданий Ленинградской области»
Иванов М.В.

Печенька

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6.

Сметная стоимость: 244645.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 392.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 59727.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пп		основной заработной платы	в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	рабочих-строителей, чел.-ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
система ХВС											
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3,63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 5748,57 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3649,88 руб.)	100 м трубопр овода	1.69	601.61 546.24	8.13 2.20	8153.23	7772.89	90.54 31.31	34.66 0.10	58.58 0.17
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3718	0		0				
2	ТЕР 16-03-002-0 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,47, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 5,29, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 15986,78 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 9135,30 руб.)	100 м трубопр овода	0.755	7956,82 2192,51	76,36 2,24	36913,10	13938,01	257,70 14,24	118,45 0,09	89,43 0,07