

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

Павел П. А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Красава, ул. Комсомольская, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 408895.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 749.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 122650.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	основной з/пл		основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 16918.84 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10742.12 руб.)	100 м трубопр овода	2.94	1034.97 939.61	13.93 3.74	24398.79	23259.86	269.89 92.58	59.62 0.17	175.28 0.50
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.9996	0		0				
2	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3971.28 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2521.45 руб.)	100 м трубопр овода	1.187	601.61 546.24	8.13 2.20	5726.57	5459.42	63.60 21.99	34.66 0.10	41.14 0.12
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26114	0		0				