

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



IX домов

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20____ г.
Иванов В.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Красава, ул. Больничная, д.4.

Сметная стоимость: 322271.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 635.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 94973.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. Т.ч. з/пл машинистов	на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8.42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 9361.31 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 5943.69 руб.)	100 м трубопр овода	1.6	1034.97 939.61	13.93 3.74	13278.26	12658.43	146.88 50.39	59.62 0.17	95.39 0.27
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.544	0		0				
2	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8.42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 5306.36 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3369.12 руб.)	100 м трубопр овода	1.56	601.61 546.24	8.13 2.20	7526.06	7174.97	83.58 28.90	34.66 0.10	54.07 0.16
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3432	0		0				