



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20____ г.
Александр А.Ю.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, микрорайон 4, дом 12

Сметная стоимость 2000821 00 руб
Нормативная трудоемкость 3220 00 ч-час
Зарплата основных рабочих 535171 00 руб

Составлена в ценах ТСНБ ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты, тогда	
					в т.ч. з/пл	машинистов	в т.ч. з/пл	машинистов	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	на рабочих-строителях, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Смена стоек отопления.												
1	ТЕР 65-14-001	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм Индекс: к з/п рабочих: 8,42, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 49218,58 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 31249,89 руб.)	100 м трубопроводов	13,2	611,23	0	67934,55	0	67934,55	0	37,80	498,96
					611,23	0				0	7,90	104,28
2	ТЕР 16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индекс: к з/п рабочих: 8,42, к стоим. машин: 4,47, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 1,6, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 26937,58 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 15392,90 руб.)	100 м трубопроводов	1,2	8362,19	76,92	35657,47	23873,73	412,60	111,00	0,07	133,20
					2362,80	2,80			28,29	0,07	0,08	
301-1224		Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты (ТСОЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 1.2014 Ленинградская область 3-я зона)	кг	1,2	(52,7)		(63,24)					