

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей  
стороны экземпляр по адресу СПб.  
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Иванов В.В.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт системы ХВС жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Красава, ул. Больничная, д. 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 186685.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 269.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 45796.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

| №<br>п.п.       | Шифр<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>материалов, изделий и конструкций   | Единица<br>измер.         | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |                  |   | Общая стоимость, руб. |                                 |   | Затраты труда                        |       |         |
|-----------------|-------------------|---|---------------------------|--------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------|---------|
|                 |                   |   |                           |        | ВСЕГО                   | основной<br>з/пп | экспл. машин<br>в т.ч. з/пп<br>машинистов | ВСЕГО                 | основной<br>заработной<br>платы | экспл. машин<br>в т.ч. з/пп<br>машинистов | рабочих-строителей,<br>на<br>единицу | всего | чел.-ч. |
| 1               | 2                 | 3   | 4                         | 5      | 6                       | 7                | 8   | 9                     | 10                              | 11  | 12                                   | 13    | 14      |
| <b>Раздел 1</b> |                   |   |                           |        |                         |                  |   |                       |                                 |   |                                      |       |         |
| 1               | ТЕРр<br>65-01-001 | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром<br>до 32 мм Индексы: к з/п рабочих:<br>8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п<br>машинистов: 8,42, к материалам: 3.63,<br>(Н.Р. 74*0,85 = 63% = 4717.36 руб. С.П.<br>50*0,8 = 40% = 2995.15 руб.) | 100 м<br>трубопр<br>овода | 1.41   | 601.61<br>546.24        | 8.13<br>2.20     | 6802.40                                   | 6485.07               | 75.54<br>26.12                  | 34.66<br>0.10                             | 48.87<br>0.14                        |       |         |
|                 | (509-9899)        | Строительный мусор и масса<br>возвратных материалов   | т                         | 0.3102 | 0                       |                  | 0   |                       |                                 |   |                                      |       |         |