

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
*Сергей В.И.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Красава, ул. Комсомольская, д.7  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 408895.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 749.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 122650.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	в т.ч. з/пл машинистов		основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 16918.84 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10742.12 руб.)	100 м трубопр овода	2.94	1034.97 939.61	13.93 3.74	24398.79	23259.86	269.89 92.58	59.62 0.17	175.28 0.50
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.9996	0		0				
2	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.59, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3971.28 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2521.45 руб.)	100 м трубопр овода	1.187	601.61 546.24	8.13 2.20	5726.57	5459.42	63.60 21.99	34.66 0.10	41.14 0.12
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26114	0		0				