

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб.  
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*О.В. Келмезурина*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, 1микрорайон, д.20.

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2015,348 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 430,167 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2541,18 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (39271,51 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22890,5 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,895 27,58/4	7563,46 6102,7	35,7	1425,06	52150,06	42078,12	246,15	9825,79	43,5	299,93