

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ г.

Согласовано
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу: Тихвинский район, пос.Красава, ул. Больничная, д. 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Локальная смета

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 310649.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 565.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 93346.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стандартные единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	Затраты труда		
					ВСЕГО	Экспл. машин основной з/пл		всего	рабочих-строителей, чел-ч.	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1										
1	ТЕРР 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/пл машин: 6.59, к з/пл машинистов: 8.42, к стоимости машин: 8.42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 9207.54 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 5846.06 руб.)	100 м трубопр овода	1.6	1034.97 939.61	13.93 3.74	13278.26	12658.43	146.88 50.39	59.62 0.17
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.544	0	0				
2	ТЕРР 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/пл машин: 6.59, к з/пл машинистов: 8.42, к стоимости машин: 8.42, к материалам: 3.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 5219.20 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3313.78 руб.)	100 м трубопр овода	1.56	601.61 546.24	8.13 2.20	7526.06	7174.97	83.58 28.90	34.66 0.10
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3432	0	0				