

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

*Ильиничева О.А.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

УТВЕРЖДАЮ:  
директор  
организации капитального ремонта  
О «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Ильиничева О.А.



### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. Советская, д.58

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 920,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 159,686 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1147,35 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЭПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (9089,98 руб.); 110%*(0.9*0.85) от ФОР СП (5141,81 руб.); 70%*(0.85*0.8) от ФОР	5,36	2164,05 2015,32	148,73		11599,31	10802,12	797,19		15,9	85,22		