

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

Иванов М.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета
Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Школьная, д.22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 443083.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 596.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 82761.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл		в т.ч. з/пл машинистов	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 7092,78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5194,71 руб.)	100 м2 покрытая кровли	2,86	361,81 360,73	1,08 0	8706,55	8686,81	19,74 0	24,39 0,84	69,76 2,40
2	(509-9900) ТЕРр 58-18-002	Строительный мусор Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 5,96, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 9641,51 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 7061,39 руб.)	Т 100 м2 смена мой обрешетки	4,147 1,43	0 2536,46 980,71	34,25 0	0 24983,93	11808,34	208,15 0	65,12 0,84	93,12 1,20
	(509-9900)	Строительный мусор	Т	3,0173	0		0				