

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

А.А. Кошечко
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 443962.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 419.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 59126.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл		в т.ч. з/пл экспл. машин машинистов	основной заработной платы	в т.ч. з/пл экспл. машин машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 8759,34 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6415,29 руб.)	100 м2 покры тия кровли	3,532	361,81 360,73	1,08 0	10752,29	10727,91	24,38 0	24,39 0,84	86,15 2,97
2	(509-9900) ТЕРр 58-18-002	Строительный мусор Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 5,96, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 12136,16 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 8888,46 руб.)	т 100 м2 сменя емой обреше тки	5,1214 1,8	0 2536,46 980,71	34,25 0	0 31448,30	14863,64	262,01 0	65,12 0,84	117,22 1,51
	(509-9900)	Строительный мусор	т	3,798	0		0				