

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников

№ 1 от 1 сентября 20 14 г.

Григорьев М.И.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Горка, д. 12

Сметная стоимость строительных работ 270,359 тыс. руб.

Средства на оплату труда 34,808 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 213,22 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.													
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				эксплуата- ции		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции		мате- риалы		
				всего	оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР68-12-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-12-4 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,57 Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (6029,72 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (3274,06 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,2145	40576,5 26294,13	14282,37 5505,16		8703,66	5640,09	3063,57 1180,86		194,68	41,76	