

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

С.И.О.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Советская, д.59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 321345.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 379.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 52906.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Раздел 1												
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 5356.79 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3923.28 руб.)	100 м2 покры тия кровли	2.16	361.81 360.73	1.08 0	6575.58	6560.67	14.91 0	24.39 0.84	52.68 1.81	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	3.132	0		0					
2	ТЕРр 58-18-002	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 5.96, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 7281.69 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5333.07 руб.)	100 м2 смене мой обреше тки	1.08	2536.46 980.71	34.25 0	18868.98	8918.18	157.21 0	65.12 0.84	70.33 0.91	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	2.2788	0		0					