

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1 от 15 августа 20 14 г.

*Иванов М.В.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д.Мелегежская Горка, д.10  
Сметная стоимость - 1 561,312 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 110,95 чел-ч  
Сметная заработная плата - 164,923 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичных стен вентканалов и кладки стен над карнизом Изп=8,57; Измм=3,53; НР=0,89 (1,16*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); 46-04-001-04; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8,2  1 м3		268,58  138,35	130,23  21,92	28 922,1	9 722,41	3 769,64	8,24	67,57	
									1 540,41	1,15	9,43	
2	ТЕР07-05-030-09	Разборка плит козырьков	0,05		1 740,52	1 095,792	1 511,34	276,27	487,63	37,032	1,85	