

ОБВАННО:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14

Сметная стоимость строительных работ _____ 1557,954 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 248,794 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1752,79 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (15958,56 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (11762,51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	7,317	3098,42 3091,46	6,96		22671,14	22620,21	50,93		24,39	178,46	