

ВАНО:

п/г генерального директора
ации капитального ремонта
Но «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М. В.

УТВЕРЖДАЮ :
лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
№ _____ от _____ 20 _____.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)**

на ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Новгородская, д.23

Сметная стоимость строительных работ _____ 278,660 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 51,676 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 352,49 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
				всего	эксплуата- цией		мате- риалы	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-03-007-02 Прорывка проемов в конструкциях. из бетона (1 м3)	(МДС3б-IV п.4.7.)При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к р/зрх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 Сверление и пробивка отверстий, прорывов в конструкциях, заделка отверстий, гнезд и борозд (04.2014) ОЭП=8, 57; ЭМ=3, 53; ЗПМ=8, 57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС3б-33.2004 Прип. 4 п.49, Прим. п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12г/С); НР (433,39 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (245,15 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,074	10337,11 4625,88	5711,23 2333,83	764,95	342,32	422,63 172,70	31,7515	2,35		