

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Ястребова Д.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Березовик, ул. Ястребова, д.10.

Сметная стоимость строительных работ _____ 470,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 81,351 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 582,74 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (5954,2 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (4388,64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	2,73	3098,42 3091,46	6,96		8458,69	8439,69	19		24,39		66,58