

УТВЕРЖДАЮ:

г. Ленинград  
Иванов М.В.  
г. Ленинград  
Иванов М.В.  
г. Ленинград  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников  
№ 2 от 1 сентября 2014 г.

Григорьев М.И.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Горка, д. 14

Сметная стоимость строительных работ 270,359 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 34,808 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 213,22 чел. час  
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

Оставлено в ценах 1 СПБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2011г.												
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы		
											оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,57 Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (6029,72 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (3274,06 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,2145	40576,5 26294,13	14282,37 5505,16		8703,66	5640,09	3063,57 1180,86		194,68	41,76