

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

## УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Совина Н.Т.*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета  
Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома  
по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 34

Сметная стоимость: 564043.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 693.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 103088.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел отмостка													
1	ТЕР 06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,01, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2473.63 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 1360.50 руб.)	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0.0992	39597.06 3061.53	2275.34 575.55	30601.81	2602.74	2033.68 489.30	207.00 18.00	20.53 1.79		
2	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.36, к з/п машинистов: 8,57, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 614.99 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 338.25 руб.)	1 т	0.36	302.20 244.06	58.14 5.11	865.16	752.97	112.19 15.77	14.54 0.16	5.23 0.06		