

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Советская, д.49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 724653.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 692.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 97580.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов		основной заработной платы	в. т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6,39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 14681.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 10752.69 руб.)	100 м2 покры тия кровли	5.92	361.81 360.73	1.08 0	18021.95	17981.09	40.86 0	24.39 0.84	144.39 4.97
2	(509-9900) ТЕРр 58-18-002	Строительный мусор Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 5,96, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 19957.24 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 14616.57 руб.)	Т 100 м2 смена мой обреше тки	8.584 2.96	0 2536.46 980.71	34.25 0	0 51714.99	24442.43	430.87 0	65.12 0.84	192.76 2.49
	(509-9900)	Строительный мусор	Т	6.2456	0		0				